
Приложение 13 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 2782 «Об утверждении границ территории и предмета охраны исторического поселения федерального значения город Кинешма Ивановской области»





ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Регистрационный № 3 9874

or 27 nach 20/5.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ:

12 HORSPR WAISE

Москва

28ES №

Об утверждении границ территории и предмета охраны исторического поселения федерального значения город Кинешма Ивановской области

В соответствии с п. 6 ст. 59 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 26, ст. 2519; 2003, № 9, ет. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 23, ст. 2203; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 27, ст. 3213; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5554; 2008, № 20, ст. 2251; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 51, ст. 6150; 2010, № 43, ст. 5450; № 49, ст. 6424; № 51 (ч. 3), ст. 6810; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4563; № 45, ст. 6331; № 47, ст. 6606; № 49 (ч. 1), ст. 7015, ст. 7026; 2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 50 (ч. 5), ст. 6960; 2013, № 17, ст. 2030; № 19, ст. 2331; № 30 (ч. 1), ст. 4078; 2014, № 43, ст. 5799; № 49 (ч. 6), ст. 6928; 2015, № 10, ст. 1420; № 29 (ч. 1), ст. 4359, официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13 2015 Γ.. № 0001201507130077), постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1095 «Об утверждении требований к определению границ территории исторического поселения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 49 (ч. 7), ст. 6437) и приказом Министерства культуры Российской Федерации от 27 марта 2014 г. № 534 «Об утверждении Порядка включения населенного пункта в перечень исторических поселений значения, утверждения его предмета охраны и границ федерального территории» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 27 мая 2014 г. № 32456) приказываю:

1. Утвердить:

границы территории исторического поселения федерального значения город Кинешма Ивановской области, согласно приложению № 1 (текстовое описание), приложению № 3 (графическое описание);

предмет охраны исторического поселения федерального значения город Кинешма Ивановской области, согласно приложению № 2 (текстовое описание), приложению № 3 (графическое описание).

- 2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (В.А.Цветнов) обеспечить размещение информации об утвержденных границах территории и предмете охраны исторического поселения федерального значения город Кинешма Ивановской области в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП).
- 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря заместителя Министра культуры Российской Федерации Г.У.Пирумова.

Министр

В.Р.Мединский

КОПИЯ ВЕРНА

Главный епециалист эксперт спрево волопротевдает на маживи Департамента управления депальныминиструща культый выпро-

Крылкова М.А. 12

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства культуры
Российской Федерации
от «\% ыодбых 2015 г.
№ 2482

Описание границ территории исторического поселения федерального значения город Кинешма Ивановской области

Исходная точка 1 границы исторического поселения федерального значения город Кинешма находится на правом берегу реки Волга в 105 метрах на северо-восток от восточного угла ограждения ОАО «Славнефть-Ярославльнефтепродукт» - нефтебаза.

Далее граница проходит:

1-2	От точки на берегу Волги, расположенной в 70 м к северу от дома
	№ 12 на улице Ямская набережная, по Волге на юго-восток до устья
	оврага в точке, удаленной на 100 м на северо-восток от дома № 27 по
	улице Ивана Плешкова
2-3	От точки 2 (от правого берега реки Волги) на юго-запад вдоль
	западной границы участков селитебной территории до границ
	участка детского сада № 34
3-4	Вдоль северной границы участка детского сада № 34, рядом с
	забором до пересечения с переулком Волжский Берег
4-5	От точки 4 на переулке Волжский Берег на юг вдоль границы участка
	детского сада № 34 до улицы Аристарха Макарова
5-6	По улице Аристарха Макарова на восток между переулком Волжский
	Берег и улицей Пушкина, по северной границе участков малоэтажной
	застройки
6-7	По улице Пушкина от пересечения с улицей Аристарха Макарова до
	улицы Фридриха Энгельса
7-8	По оси улицы Пушкина от пересечения с улицей Фридриха Энгельса
	до участка дома № 82 по улице Юрьевецкая
8-9	Вдоль участков домов № 82 и № 80 по улице Юрьевецкая
9-10	От участка дома № 80 по улице Юрьевецкая до участка дома № 9 по
Į.	улице Решемская

10.11	
10-11-	От дома № 9 по улице Решемская до дома № 1 по улице
12	Дзержинского и далее до пересечения улицы Дзержинского и улицы Григория Фомина
12-13	По улице Григория Фомина от улицы Дзержинского до улицы Кривоногова
13-14	
15 14	От пересечения улицы Григория Фомина и улицы Кривоногова на
	запад вдоль северной границы участков малоэтажной застройки до
	условной точки 14 (77 м па юго-восток ст дома 48 на улице Подгорная)
14-15	От точки 14 (77 м на юго-восток от дома 48 на удице Подгорная) на
	70 м на юг до условной точки 15
15-16	От точки 15 на юго-запад, параллельно реке Кинешемка до условной
	точки 16 в пойме реки Черная (260 м от устья, точка 11)
16-17	От точки 16 на запад до проезда Межаковский вдоль северной
	границы участка детского сада № 44 (Золотой ключик)
17-18	По проезду Межаковский от точки 17 к югу до пересечения с улицей
	Колхозная
18-19	По улице Колхозная, от пересечения с проездом Межаковский до
	окончания условной границы территории дома по адресу улица
	Колхозная, дом 16
19-20	От точки 19 (условная граница территории дома по адресу улица
	Колхозная, дом 16) на юг до пересечения с улицей им.Бредихина
20-21	По улице им.Бредихина, от точки 20 (по улице им.Бредихина) до
21.22	пересечения с улицей Спортивная
21-22	По улице Спортивная между улицей им. Бредихина и улицей
22.22	Колхозная
22-23	От пересечения улицы Спортивная и улицы Колхозная на запад
	вдоль северной границы участков жилых домов до пересечения с
07.04	улицей имени Ермака
23-24	По упице имени Ермака с переходом в упицу Подгорную, от точки 23
	(по улице имени Ермака) до пересечения улицы Подгорной с улицей
24.25	им. М.Горького, по западной границе Кузнецкого моста
24-25	По улице им. М.Горького между улицей Подгорная и съездом на
	улицу им. Островского, до окончания условной границы участка
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	жилой территории
25-26	От точки 25 съезд между улицей им. М.Горького и улицей
	им. Островского, на север 40 м вдоль восточной границы участка
26.27	седитебной территории
26-27	По четной стороне улицы им.Островского от съезда на улицу
27.22	им. М.Горького на северо-восток 300 м
27-28	От точки 27 на четной стороне улицы им.Островского у дома № 2 на
	северо-восток 90 м вдоль сквера им. Маршала Василевского

28-29	От точки 28 до улиде им. Ленина от сквера им. Маршала Василевского до восточной точки сквера у дома № 69 до улице им. Ленина
29-30	От точки 29 вдоль дома № 69 по улице им. Ленина на северо-восток 40 м до оси удицы им. Ленина
30-31	По улице им. Ленина от точки 30 (ориентир: дом № 69 по улице им. Ленина) до точки 31 (от пересечения оси улицы им. Ленина и ж/д ветки на запад 10 м)
31-32-	От точки 31 (пересечение оси улицы им. Ленина и ж/д ветки) 550 м в северо-западном направлении по криволинейной оси моста через реку Казоху до условной границы участков малоэтажной застройки – дом № 12 по улице Ямская Набережная
33-1	От точки 33 (окончание условной границы участков малоэтажной застройки в районе дома № 12 по улице Ямская Набережная) на северо-восток 65 м до точки 1

# Координаты характерных точек границ территории исторического поселения федерального значения город Кинешма Ивановской области

№ точки	Координаты, м (в местной системе координат, МСК г.Кинешма), средняя погрешность – 0,3		
	Y	<u>X</u>	
N 1	-1247,94	781,41	
N 2	1362,05	-374,79	
N 3	1310,20	-601,49	
N 4	1397,79	-623,28	
N 5	1378,82	-706,39	
N 6	1540,45	-750,80	
N 7	1521,58	-808,59	
N 8	1361,80	-968,57	
N 9	1333,74	-928,62	
N 10	1247,96	-993,92	
N 11	1242,79	-971,28	
N 12	760,65	-1094,43	
N 13	681,40	-771,10	
N 14	431,51	-788,09	
N 15	456,41	-852,19	
N 16	245,76	-927,11	

N 17	76,89	-924,97
N 18	73,95	-968,67
N 19	-218,00	-913,98
N 20	-218,55	-978,52
N 21	-398,31	-1064,86
N 22	-465,74	-906,08
N 23	-832,53	-844,47
N 24	-895,14	-227,53
N 25	-1100,24	-201,93
N 26	-1113,77	-155,59
N 27	-849,62	-17,09
N 28	-828,76	61,93
N 29	-1059,68	131,23
N 30	-1044,51	177,00
N 31	-1186,85	219,11
N 32	-1190,60	529,50
N 33	-1295,36	732,10
N I	-1247,94	781,41

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства культуры
Российской Федерации
от «Суноллён» 2015 г.
№ СТ82.

# Предмет охраны исторического поселения федерального зпачения город Кинешма Ивановской области

Предметом охраны исторического поселения федерального значения город Кинешма Ивановской области (далее — предмет охраны) являются:

## 1. Исторически ценные градоформирующие объекты

№ п/п	Наммснование объекта	Дата сооружени и объекта	Местонахождени е (адрес) объекта	Фотография объекта
1.	2 Здание реального училища, в котором в 1911-1912 г. учился писатель революционер Д.А. Фурманов	3 1904-1906 года	4 улица им. Ленина, дом 42	S
2.	Крестовоздвиженская часовня	XVII BER	пл. Революции (бывшая Торговая пл.)	
3.	Соборы, 1745 - 1838 гг., арх. И.Е. Ефимов:		улица Советская, дом 2	

	Успенский (летний)	1745 год	улица Советская,	
			дом 2	
	Троидкий (зимний)	1838 год	улица Советская, дом 2	
	Колокольня	1798 год	улица Советская, дом 2	
4.	Церкви Вознесения:	1779, 1760 года	улица Советская, дом 45, улица им. Крупской, дом 10/47	
	- леняя	1779 год	улица Советская, дом 45	
	ккнии -	1760 год	улица им. Крупской, дом 10/47	
5.	Церковь Успения	1747 год	улица Юрьевецкая, дом 13	

6.	Памятник В.И.	1958 год	Волжский	
	Ленину	1938 год	<b>бульвар</b>	
7.	Присутственные места	1-я треть XIX века	Волжский бульвар, дом 1	
8.	Здание, в котором с 15 февраля по 1 марта 1907 г. находился первый Кинешемский Совет рабочих депутатов (хлебная комиссия)	1917 год	Волжский бульвар, дом 1	
9.	Дом - бывшая чайная трезвости, где проходили совещания по подготовке Октябрьской революции и проходило первое заседание Совета рабочих и солдатских депутатов по организации советской власти в г. Кинешма. В этом же доме в библиотске хранилась нелегальная литература	1917 год	Волжский бульвар, дом 1а	
10.	Дом дворянства	1-я треть XIX века	Волжекий бульвар, дом 3	
11.	Казначейство	1-я треть XIX века	Волжекий бульвар, дом б	

12.	Училище духовное	XIX -	Улица	
12.	у чилище духовное	начало XX. века	Упица Комсомольская, дом 30, 30а	
13.	Винный магазин Бобкова	конен XIX века -	улица Карда Маркса, дом 2/17 (улица им. М.Горького, дом 17/2)	
14,	Дом Кузнецова	вторая половина XIX века	улица им. Ленина, дом 20	
15.	Бывшая полотняцая фабрика	копед XVII – середина XVIII всков	улица им. Ленина, дом 24/8а	
16.	Банк Верхневолжский	конец XIX века	улица им. Ленина, дом 26	
17.	Здание типографии им. В.И. Ленина, 4-6 апреля 1917 года здесь состоялось совещание Совета рабочих и крестьянских депутатов Иваново-Кинешемского района	апрель 1917 года	улица им.Островского, дом 3	
18.	Дом, в котором в 1917 г. находилось районное отделение Союза текстиль циков, а во время стачки - стачечный комитет	1917 год	улица Подгорная, дом 82	

		1 40		
	Здание, где в земской управе в 1872-1884 гг. работал мировым судьей русский драматург А.Н.Островский	годы	улица Подгорная, дом 90/10 (ныне Мельничный переулок, дом 10/90)	
20.	Благовещенская церковь	1805 год	улица Рыпсевская, дом 9	
21.	Дом, в котором в марте 1908 г. работала V конференция организации РСДРП	1903 год	улица Юрьевецкая, дом 10	
22.	Дом Пемякина	1913 год	Волжский бульвар, дом 9/12	414
23.	Ансамбль застройки улицы Комсомольской. Комплекс:	середипа XIX – пачало XX веков	улица Комсомольская, дома 1/14,3,9,11,13, 29,33,41, 48, 2/12 (улица Рылеевская, дом 12/2), 6,8, 14, 18, 20,22, 28/18,30, 30a,40,68	
	Дом торговый А.Г. Елисова	конец XIX — начало XX всков	улица Комсомольская, дом 1/14	
	Дом жилой	2-я чстверть - конец XIX вска	улица Комсомольская, дом 3	

Ţ	Дом жилой	2-a	улица	**************************************
į	/-(ow whiteh	подовина	Комсомольская,	
		XIX века	дом 9	
	Дом жилой	конец XIX века	улица Комсомольская, дом 11	
	Усадьба: Жилой дом	конец XIX века	уница Комсомольская, дом 13	
	Дом жилой	конец XIX века	улица Комсомольская, дом 29	
	Дом жилой	конец XIX века	упица Комсомольская, дом 33	
	Дом жилой	2-я цоловина XIX века	улица Комсомольская, дом 41	
	Дом жилой	конец XIX века	улица Комсомольская, дом 48	
	Дом Потехиных	2-я половина XVIII века	улица Комсомольская, дом 2/12	

Γ	Voor See Horses	******* 37737	T~	<u> </u>
	Усадьба: Лавка	конец ХІХ века	улица Комсомольская, дом 6	
	Усадьба: Жилой дом	конец XIX века	улица Комсомольская, дом 8	
	Дом жилой	конец ХЈХ века	улица Комсомольская, дом 14	
	Дом жилой	конец XIX века	упица Комсомольская, дом 18	
	Дом жилой с лавкой	конец XIX века	улица Комсомольская, дом 20	
	Усадьба	конец XIX века	улица Комсомольская, дом 22	
	Дом жилой	консц XIX века	улица Комсомольская, дом 28/18	
	Училище духовное	XIX - начало XX веков	улица Комсомольская, дома 30, 30а	

	Пом межен	37757	<del></del>	a since a sinc
	Дом жилой	конец XIX века	улица Комсомольская, дом 40	
	Дом жилой	конец ХІХ века	улица Комсомольская, дом 68	
24.	Дом торговый А.Г. Елисова	конец XIX – начало XX веков	улица Комсомольская, дом 1/14	
25.	Жилой дом XIX — XX вв.	конец XIX – начало XX веков	улица Комсомольская, дом 5	
26.	Ансамбль застройки улицы им. Ленина. Комилекс:	XIX - XX Beka,	улица им. Ленина, дома 1, 3a, 7, 11, 13, 15,17, 2, 2a, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 166, 20, 24/8, 26, 28, 31, 33, 37, 30, 32/2, 34/1, 40a, 42, 45, 47, 49, 51, 53	
	Магазин	конец XIX- начало XX веков	упаца им. Ленина, дом 1	
	Лавка	конец XIX века	улица им. Ленина, дом За	
	Бади Соединенный	1911 год	улица им. Ленина, дом 7	

Дом жилой (Ансамбль застройки уницы Ленина, Комплекс: Дом жилой)	2-я половина XIX века	улица им. Ленина, дом 11	
Жилой дом	конец XIX века	улица им. Ленина, дом 13	
Усадьба	конец XIX века	улица им. Ленина, дом 15	
Усадьба	последняя четверть XIX - начало XX века	улица им. Ленина, дом 17	
Банк (отделение Государственного банка).	90-с годы XIX века	улица им. Леница, дом 2	
Дом жилой	начало XX века	улица им. Ленина, дом 2а	
Дом жилой	начало XX вска	улица им. Леница, дом 4	
Дом жилой	начало XX века	улица им. Ленина, дом 6	
Усадьба: Жилой дом	конец XIX - начало XX века	улица им. Ленина, дом 8	

Усадьба: Флигель	начало XX века	улица им. Ленина, дом 10	Link
Гостиница "Центральная" Г.И. Елисова	конец XIX - пачало XX века	улица им. Ленина, дом 12	
Усадьба: Флигель	2-я половина XIX века	улица им. Ленина, дом 14	
Усадьба: Жилой дом	начало XIX вска	улица им. Лепина, дом 16	
Усадьба: Сторожка	конец XIX века	улица им. Ленина, дом 165	
Усадьба Кузнецова	2-я половина XIX века	улица им. Ленина, дом 20	i i
Кинешемское медицинское училище	консц ХГХ века	улица им. Ленина, дом 24/8	
Банк Верхневолжский	конец XIX века	улица им. Ленина, дом 26	
Дом жилой	2-я половина XIX вска	улица им. Ленина, дом 28	

 	T	<del></del>	<del>_</del>
Дом Н.И. Доброхотовой	1902 год	удица им. Ленина, дом 31	
Дом жилой	начало XX века	улица им. Ленина, дом 33	
Усадьба М.И. Комлева	2-я половина XIX века	улица им. Ленина, дом 37	
Здание бывшей духовной семинарии	2-я половина XIX веки	улица им. Ленина, дом 30	
 Купеческая усадъба	конец XIX - начало XX века	улица им. Ленина, дом 32/2	
Здание почты	1931-1934 годы	улица им. Ленина, дом 34/1	
Здание бывшего драмтеатра им. А.Н.Островского	конец XIX века	улица им. Ленина, дом 40а	
Здание бывшего реального училища Коновалова (Здание реального училища, в котором в 1911-1912 г. учился писатель революционер Д.А. Фурманов)	1904-1906 годы	улица им. Ленина, дом 42	
Дом жилой	начало XX века	улица им. Ленина, дом 45	

r <del></del>	<del></del>			
	Дом жилой	начало XX века	улица им. Ленина, дом 47	
	Дом жилой	конед XIX века	улица им. Ленина, дом 49	
	Дом жилой	начало XX века	улица им. Ленина, дом 51	
	Дом жилой	начало XX века	улица им. Ленина, дом 53	
27.	Государственного банка)	90-е годы ХІХ века	улица им. Ленина, дом 2, 2a	
28.	Ансамбль застройки улицы Лепина. Комплекс: Дом жилой	1895 год	улица им. Ленипа, дом 11, лит. Б	
29.	почтамта в г. Кинешма	1931-1933 годы	улица им. Ленина, дом 34/1	
30.	Обелиск в честь воинов-земляков, погибщих в годы: Великой Отсчественной войны	1941-1945 годы, 1962 год	улица М.Василевского, дом 1	
31.	Ансамбль застройки улицы им.Горького. Комплекс:	XVII-XX века	улица им.М.Горького, дома 1/1, 13/2 (улица Жуковская, дом	

	Дом жилой с лавкой,	2-91	2/13), дом 15/1 (улица К.Маркса, дом 1/15), дом 17/2 (улица К.Маркса, дом 2/17), 27,39	
	1-я треть XIX века	половина XIX века	улица им. М.Горького, дом 1/1	2
	Дом Н.И. Коковина	1858 год	улица им. М.Горького, дом 13/2	
	Дом доходный	начало XX века	улица им. М.Горького, дом 15/1	
	Винный магазин Бобкова	конец XIX века	улица им. М.Горького, дом 17/2	
	Дом жилой	начало XX века	удица им. М.Горького, дом 27	
	Дом жилой	конец ХІХ века	улица им. М.Горького, дом 39	
32.	Дом жилой первой половицы XIX века	1-я половица XIX века	улица им. М.Горького, дом 1/I	

33.	Дом Потехиных	2 -8	улица Рылеевская,	
		половина XVIII века	дом 12/2	
34.	Жилой дом-особняк О.Б. Ивановой	1907 год	улица Рыпеевская, дом 18	
35.	Ансамбль застройки улицы Советской. Комплекс:	серсдина XVIII-XIX- XX века.	улица Советская, дома 1/2, 2, 7, 9, 10, 11, 23/3, 25, 27, 29, 33, 34, 45 (улица им. Крупской, дом 10/47)	
	Дом жилой И.Г.Тихомирова	Начало 1850-х — 1908 годы	улица Советская, дом 1/2	
	Соборы Успенский и Троицкий	середина XVIII - середина XIX века	улица Советская, дом 2	
	Дом соборного причта	2-я половина XIX века	улица Советская, дом 7	
	Усадьба	конец ХІХ века	улица Советская, дом 9	
ì	Дом Миндовского	конең XIX	улица Советская, дом 10	
	Дом жилой	2-я половина XIX века	улица Советская, дом 11	

r —	Годината			
	Гостиница «Россия»	вторая подовина XIX века	улица Советская, дом 23/3	11
	Жандармерия	2-я половина XIX века	улида Советская, дом 25/2лит.Б	
	Дом жилой	конец XIX века	улица Советская, дом 27	
!	Усадьба Баранова: жилой дом	2-я половина XIX века	улица Советская, дом 29	
	Дом Баранова	конец XIX - начало XX века	улица Советская, дом 33	
	Жилой дом	начало XX века	улица Советская, дом 34	
	Церкви Вознесения, 1799 г. - летняя, 1799 г.; - зимняя, 1760 г.	XVIII BER	улица Советская, дом 45 улица им. Крупской, дом 10/47	
36.	Дом жилой И.Г. Тихомирова	начало 1850-х — 1908 годы	улица Советская, дом 1/2	
37.	Дом Миндовского	конен XIX века	улида Советская, дом 10	

		·		
38.	Дом, где в 1911-1912 гт. жил Д.А.Фурманов	годы	улица Советская, дом 41	
39.	Ансамбль застройки улицы Юрьевецкой. Комплекс:	конец XVIII – пачало XX веков	улица Юрьевецкая, дома 11, 13, 14, 16, 26а, 36, 40, 42, 44, 50/I	
			10, 12, 11, 201	
	Дом причта церкви Успения	2-я половина XIX века	улица Юрьевецкая, дом 11	
	Церковь Успения	1747 год	улица Юрьевенкая, дом 13	
	Дом В. Меличинского	1-я подовина XIX века	улица Юрьевецкая, дом 14	
	Церковь Спасо- Преображенская	1694 год	улица Юрьевецкая, дом 16	
	Усадьба	конец XIX века	улица Юрьевецкая, дом 26а	
	Дом М.И. Купреяновой	начало XX нека	улида Юрьевецкая, дом 36	

	Taxaa aa xaa xaa xaa xaa xaa xaa xaa xaa		1	
	Дом жилой	конец XIX века	улица Юрьевецкая, дом 40	
	Палатка	конец XIX века	улица Юрьевецкая, дом 42	
	Дом жилой	конец XIX века	улица Юрьевецкая, дом 44	
40.	Здапие пожарной части в г. Кинешма	начало 1930 года	улюца Юрьевецкая, дом 50/1	
41.	Церковь Александра Невского	1895 ro)(	улица А.Чаева, дом 6/16,7	
42.	Застройка улицы Чаева. Комплекс:	Конец XIX - начало XX веков	улица А.Чаева, дом 6/16	
	Жилой дом	нервая четверть XX века	упица А.Чаева, дом 7	
	мон йолиЖ	1910 год	Волжский бульвар, дом 2	

43.	Приходинатиче	T —	·	
	Присутственные места: Флигель.	датировка неизвестна	улица Кривоногова, дома 3, 9, 10, 13, 15, 20	
14,	Застройка улицы Кривоногова. Комплеке:	конец XIX – начало XX веков	улица А.Чаева, дом 6/16,7	
	Дом жилой	начало XX века	улица Кривоногова, дом 3	
	Дом жилой	конец XIX века	улица Кривоногова, дом 9	
   	Дом жилой	конец XIX - начало XX веков	улица Кривоногова, дом 10	
	Дом жилой	конец XIX - пачало XX веков	улица Кривоногова, дом 13	
	Дом жилой	конец XIX -начало XX веков	улица Кривоногова, дом 15	
	Дом жилой	конец XIX -начало XX вска	улица Кривоногова, дом 20	

45.	Дом жилей	конец ХІХ века	улица Кривоногова, дом 5/12	
46.	Дом Гиринского	1-я половина XIX века	улипа Набережная Гавани, дом 9	
47.	Застройка улицы Нагорной. Комплекс:	XVII-XX Bera	улица Нагорная, дома 2, 9, 11, 12, 17	
	Дом Нагорских ("Теремок")	1-я половина XIX века	упица Нагорная, дом 2	
	Дом Рубинского	2-я половина XIX века	улица Нагорная, дом 9	
	Дом жилой	конец XIX -начало XX века	улица Нагорная, дом 11	
	Дом Ланриковых	2-я половина XIX века	улица Нагорцая, дом 12	
	Дом жидой	конец XIX века	улица Нагорная, дом 17	

r		r <del></del>		
48.	Дом Нагорских	1-я половина XIX века	улица Нагорная, дом 2	4444 4444 755
49.	Дом Нагорских	2-я половина XIX века	улипа Нагорная, дом 5	
50.	Дом Шиповых	2-я половина XIX века	улица Нагорная, дом 7	
51.	Жилой дом (дом Купряшова)	1912 год	улица Подгорная, дом 86	
52.	Жилой дом	1-я половина XIX века	улица Плесская, дом 1/1	
53.	Кинешемская средняя школа № 3, быншая женская гимназия, где с 1925 по 1930 гг. учился художник П.А. Кривоногов	1903 год	ул. им.Крупской, дом 7	
54.	Бывшая Посадская площадь (ныне площадь Революции) измятное место, где в мае 1609 г. формировалось народное ополчение для борьбы против польских интервентов	1.609 год	площадь Революции (бывшая Торговая)	

55,	Ансамбль Торговой площади	XVIII - XX Beka	площадь Революции (бывшая Торговая площадь)	
56.	Мануфактурный корпус	90-е годы XIX века	улица Рыдеевская, дом 3	Length Length
57.	Такелажные лабазы	2-я половина XIX века	илощаль Революции, корпуса 4, 5	A last
58.	Красный корпус	1911 год	улица Рыдеевская, дом l (бывшая Базарная площадь)	
59.	Застройка улицы Рылеевской. Комплекс:	XVIII-XIX -пачало XX века	улица Рыдеевская, дома 1, 2/1, 3, 4, 6/2, 9, 12, 14/1, 18	
	Красный корпус	1911 год	улица Рылеевская, дом 1	
	Дом жилой И.Г. Тихомирова	середина XIX - начало XX века	улица Рылесвская, дом 2/1	
	Мануфактурный корпус	90-е годы XIX века	улица Рылеевская, дом 3	
	Кипотеатр "Пассаж"	около 1908 года	улица Рыдсевская, дом 4	

	Банк (отделение	90-е годы	улица Рыпеевская,	
	Государственного банка)	XIX века	дом 6/2	
	Благовещенская перковь	1805 год	улица Рыпеевская, дом 9	
	Дом Horeхиных	2-я половина XVIII века	улица Рыпеевская, цом 12	
	Дом торговый дом А.Г. Елисова	конец XIX - начало XX вска	улица Рыдесвская, дом. 14/1	
	Жилой дом - особняк О.Б. Ивановой	1907 год	улица Рылеевская, дом 18	
60.		около 1908 год	улица Рылеевская, дом 4	
61,	Жилой дом	конец XIX века	улица Рылеевская, дом 8	
62.	Торговая палатка	конед XVIII вска	улица Рылеевская, дом 10	

(3	Церковь Спасо-	1604 00-		1
	церковь спасо- Преображенская	1694 год	улица Юрьевецкая, дом 16	
64.	Техникум	1930-е годзі	Волжский бульвар, дом 4	
65,	Жилой дом	2-я четверть - копсц XIX века	улица Комсомольская, дом 7	
66.	Дом Бубекиной	конец XIX века	улида Комсомольская, дом 21/20	
67.	Усадьба: жилой дом. Усадьба: лавка	конец XIX вска	улица Комсомольская, дом 53	
68.	Жилой дом	консц XIX века	улица Комсомольская, дом 55	
69.	Палатка	конец XIX века	улица Комсомольская, дом 86	
70.	Жилой дом	до 1917 года	улица Комсомольская, дом 10	

F				
71,		до 1917 года	улица Комсомольская, дом 24	
72.	Желой дом	до 1917 года	улица Комсомольская, дом 73	
73.	Жилой дом	до 1917 года	улица Карла Маркса, дом 4	
74.	Жилой дом	до 1917 года	улица Карла Маркса, дом 11	
75,	Жилой дом	до 1917 года	улица им. Ленина, дом 18	
76.	Жилой дом	до 1917 года	улица им. М.Горького, дом 19а	
77.	Лавка	конец XIX века	улица им. М.Горького, дом 196	
78.	Палятка	конец XIX - начало XX веков	улида им. М.1 орького, дом 19	

79.		. 1	<del></del>	
ļ	}	конец XIX - пачало XX веков	улица им. М.Горького, дом 35	
80.	ї Галатқа	конец XIX - начало XX веков	улица им. М.Горького, дом 37	
81.	Дом Крылова	начало XX века	упица им. М.Горького, дом 49	
82.	Дом жилой	конец XIX века	улица Советская, дом 8/1	
83.	Палатка	конец XIX -начало XX веков	улица Советская, дом 15а	
84.	Усадьба Барапова; флигель	вторая ноловипа XIX века	улица Советская, дом 31	
85.	мод йолиЖ	конец XIX - начало XX веков	улица Советская, дом 28	
86.	Дом жилой	конец XIX века	улица Советская, дом 30	

F-7:				
87.	Дом И.Н. Городецкого	конец XIX - начало XX всков	улица Совстская, дом 36	
88.	Приют родильный им. И.Л. Дупина	1895 год	улица Советская, дом 43	
89.	Дом жилой	конец XIX - начало XX веков	улица Юрьевецкая, дом 21	
90.	Магазин	копец XIX - начало XX веков	улица Юрьевецкая, дом 28	
91.	Склад	конец XIX века	улица Жуковская, дом 5	
92.	Усадьба;	последняя четверть XIX века	улица Жуковская	
	Главный дом		улица Жуковская, дом 11	
	Флигель		улица Жуковская, дом 11а	

0.7	Тт"	·¬ <del></del>	·	
93.	Дом жилой	начало XX века	улица Жуковская, дом 21	
94.	Жилой дом	до 1917 года	улица Жуконская, дом б	
95.	Жилой дом	до 1917 года	улица Жуковская, дом 8	
96.	Жилой дом	до 1917 года	улица Жуковская, дом 12	
97.	Палатка	конец XIX - начало XX веков	улица Жуковская, дом 14	
98.		конец XIX - начало XX веков	улица Жуковская, дом 16	
99.	l lauzuka	2-я половипа XIX века	улица Ивановская, дом 7	
100.	Дом ж <b>и</b> ло <b>й</b>	2-я половина XIX века	улица Ивановская, дом 9	

101.	Дом жилой	2-я половина XIX века	улица Ивановская, дом 8	
102.	Жилой дом	конец XIX - пачало - XX веков	улица Ивановская, дом 10	
103.	Жилой дом	до 1917 года	переулок 1-й Комсомольский, дом 5	
104.	мод йокиЖ	до 1917 года	переудок 1-й Комсомольский, дом 12	
105.	Жилой дом	до 1917 года	переулок 1-й Комсомольский, дом 11	
106.	Жилой дом	до 1917 года	персупок 2-й Комсомольский, дом 1	
107.	Жидой дом	до 1917 года	переулок 2-й Комсомольский, дом 3	
108.	Жилой дом	до 1917 года	улица им. Островского, дом 5	

4	Жилой дом	до 1917 года	улица им. Островского, дом 17	
	Жилой дом	ло 1917 года	улица им. Островского, дом 19	
111.		конец XIX - начало XX реков	улица им.Фрунзе, дом 23	
112.	Бюст дважды Героя Советского Союза А.М. Василевского	1949 год	улица им. Ленина, сквер имени А.М. Василевского	

## 2. Планировочная структура, включая ее элементы

Охране подлежит планировочная структура центральной части города, сформировавшаяся в XVI – первой половине XX веков в границах территории исторического поселения и ее элементы.

Охраняется размещение в центральной части исторического поседения федерального значения город Кинешма плотной городской застройки и озелененных территорий, включенных в регулярную планировочную сеть улиц и площадей, а в периферийных зонах — естественных ландшафтов с пространственной структурой, подчиняющейся особенностям природного и рукотворного рельефа, в том числе открытые естественные водные пространства, служащие рубежами и разграпичением центральной и периферийных частей исторического поселения федерального значения город Кинешма.

Охране подлежит улично-дорожная сеть XVI - XX веков с сохранением трассировки, размеров, исторических линий застройки в границах территории исторического посецения, в том числе:

• Площади, улицы и переунки:

Улицы и нереулки части города, расположенной за рекой Кинешемкой.

Аристарха Макарова (Томненская) улица;

Дзержинского улица;

Ивана Плешкова улица;

Кривоногова улица;

Набережная гавани;

Нагорная улица;

им.Пирогова улица;

Подгорная улица;

Пушкина улица;

Решемская улица;

Фридриха Энгельса упица;

Чаева улица;

Юрьевецкая улица;

2-я Напольная улица.

Площади, упицы и цереулки центральной части города.

им. М.Горького (Широкая, Солдатская) улица;

Советская (Вознесенская, Соборная) улица;

им. Ленина (Московская и М.Покровская) улица;

Волжский бульвар;

им. Крупской улица (Златоустовский пер.);

им. Фрунзе (Овражная) улица;

Комсомольская (Песочная) улица;

им. Островского улица;

Рылеевская (Благовещенская) улица;

Революции (Торговая, Сенная, Базарная) площадь;

Плесская улица;

Ивановская (Никольская) улица;

Жуковская улица;

Карла Маркса улица;

Рылеевский переулок;

2-й Комсомольский переулок;

Кузнецкая улица;

Театральная площадь.

Улицы и переулки части города, расположенной за рекой Казохой.

Бакунинский переулок;

Вичугская улица (Лухский тракт, Вичугский тракт);

Маршала Василевского (Беловская) улица;

Набережная реки Казохи.

Трассы древних дорог и торговых путей:

дорога на Плес (улица Социалистическая, улица Красноветкинская, улица 50-летия Комсомола, улица Маршала Василевского);

Вичугский тракт (улица Вичугская, улица Островского);

Юрьевецкий тракт (улица Юрьевецкая).

 Элементы исторического покрытия дорог и трактов на сохранившихся участках:

Комсомольская улица в границах домов 71/2 – 75.

 Сформированные композиционно завершенные городские пространства и сохранивщиеся исторические линии застройки этих пространств:

Ансамбль Торговой площади;

Театральная площадь;

Набережная реки Волги;

Ансамбль застройки улицы им. М.Горького;

Ансамбль застройки улицы Комсомольской;

Ансамбль застройки улицы им. Ленина;

Ансамбль застройки улицы Советской;

Ансамбль застройки улицы Юрьевецкой.

- Городское озеленение XlX первой половины XX всков:
  - парки и скверы, включенные в регулярную планировочную сеть:

Сквер на площади Революции;

Волжский бульвар;

Променад (в районе городской бани на улице Подгорной);

Озеленение территории центральной районной больницы;

Озелененные участки территории у церкви Александра Невского;

Озелененная часть улицы им. М.Горького от 2-го Комсомольского переулка до улицы им. Фрунзе.

- открытые участки природного пандшафта:

городской парк «Сокольники».

• Реки в границах территории и их береговые склоны:

Волга (правый берег);

Кинешемка;

Казоха (включая искусственные гидротехнические сооружения XIX века);

Черпая.

• Участки активного рельефа:

Высокий правый берег Волги;

Южная часть застройки улицы им. Лепина от улицы Островского до улицы Фрунзе;

активный рельеф, формирующий Торговую площадь;

активный рельеф правого берега реки Кинешемки от улицы Пархоменко

река Чёрная — Черниговский овраг до Черного оврага;

Спасская гора;

овраг Голява, ныне частично засыпанный;

Черниговский овраг;

Черный овраг.

#### 3. Объемно-пространственная структура

Охраняется объемно-пространственная структура центральной части города Кинешмы, представияющая собой сложную объемно-пространственную градостроительную композицию, сформированную относительно невысокой застройкой с размещением высотных доминант на сложном рельефе высокого правого берега реки Волги, обрамленную водными пространствами - в том числе:

- «мысовое» размещение города на высоком берегу при слиянии рек Волги и Кинешемки;
- водные пространства: фрагмент акватории реки Волги, акватория искусственной гавани на реке Кинешемке, искусственные гидросооружения и акватория реки Казохи;
- активный рельеф, в том числе искусственно сформированный благоустроенный береговой склон набережной реки Волги, прибрежный рельеф реки Кинешемки и реки Казохи;
- планировочная структура центральной части города, сформировавшаяся в XVI – первой половине XX веков, в том числе фрагменты

дорегулярной планировочной системы, сохранившиеся в регулярной планировочной структуре города.

### 4. Композиция и силуэт застройки (соотношение всртикальных и горизонтальных доминант и акцентов)

Охране подлежат:

- композиция и силуэт застройки центрадьной части города Кинешмы (соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов), определяемая естественным рельефом И сложившейся системой градостроительных сформированной доминант, храмами, храмовыми комплексами и отдельными градостроительными акцентами в перспективах улиц, при сохранении главенствующей композиционной роли храмового комплекса Успенского и Троицкого соборов с колокольней.
- высота застройки от 1 до 5 этажей и сложно-силуэтная панорама города со стороны акватории реки Волги и правого берега и акватории залива (гавани) реки Кинешемки.
  - высотные доминанты и их визуальные связи между собой.
  - Общегородские доминанты:

Ансамбль соборного ходма (улица Советская, дом 2): Успенский, Троицкий Собор, Колокольня;

Вознесенская церковь (улица Советская, дом 45);

Спасо-Преображенская церковь (улица Юрьсвецкая, дом 16);

Успенская церковь «в Заречье» (улица Юрьевецкая, дом 13).

- Локальные доминанты:

Церковь Александра Невского (улица Аристарха Макарова, дом 1а); «Красные» торговые ряды (улица Рылеевская, дом 1);

- Периферийные доминанты:

Кинешемский художественно-исторический музей (улица Комсомольская, дом 30);

Винный магазин Бобкова (улица Карла Маркса, дом 2/17); Дом торговый А.Г.Елисова (улица Комсомольская, 1/14).

- -Охраняется размещение исторических доминант в перспективах улиц: Ансамбль соборного холма (улица Юрьевецкая, дома 5-16) в перспективе улиц Плесской, Ивановской, Жуковской, Карла Маркса. Вознесенская церковь (улица Советская, дом 45) в перспективе и во фронте улиц Советской и улицы им.Крупской;
- местоположение и параметры акваторий реки Волги, залива (гавани) реки Кинешемки, устья реки Казохи в перспективах улиц: Волжского бульвара, Рылеевской, им. Фрунзс, Советской, Плесской, Ивановской, Жуковской, Карла Маркса.

## 5. Соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными)

Общая площадь территории, вошедшей в границы исторического поселения, составляет 263,46 га., в том числе:

-	Водные пространства	29,9%;	
-	Застроенные территории (кварталы и улицы)	7,09%;	
-	Застройка кварталов (процент застройки от 30 до 45%)	5,57%;	
-	Застройка кварталов (процент застройки от 20 до 30%)	13,79%;	
-	Озелененные территории, включая городские парки,	скверы и	
естестве	иные ланд <b>ша</b> фты	21,53%;	
-	Производственные территории (с озеленением менее 30%)	5,78%;	
-	Иные территории (с озеленением менее 30%)	16.55%	

6. Композиционно-видовые связи (нанорамы), соотношение природного и созданного человеком окружения

Охране подлежат согласно приложениям №№ 1, 2 к предмету охраны:

- перечень охраняемых панорам, перспектив и видов согласно приложению  $N_2$  1;
- композиция и силуэт панорам и существующие перспективы, и видовые раскрытия ценных градоформирующих объектов, за исключением объектов, появившихся во второй половине XX начале XXI веков, включая стихийные зеленые насаждения, согласно приложению  $N \ge 2$ .

#### Перечень охраняемых панорам, перспектив и видов

#### 1. Панорама с акватории реки Волги вверх по течению.

Охране подлежит силуэт и многоплановая композиция папорамы: сочетание водной поверхности с благоустроенной береговой зоной, которая по мере движения взгляда от искусственной гавани на рекс Кинешемке, организованной в 1906 году, к благоустроенному береговому склону реки Волги и, далее – к устью реки Казохи фиксирует впимание на разноплановые высотные акпенты, воспринимаемые на фоне застройки и городского озеленения («Красные» торговые ряды, чайная, Соборный ансамбль - Успенский собор, колокольня и Троицкий собор, гостиничный комплекс «Мирная пристань» на дебаркадере, памятник В.И.Денину, апсамбль церквей Иоанна Златоуста и Вознесснской (в Заградье), за исключением зданий двух мельничных комбинатов, выстроенных в XX векс в устье реки Кинешемки и в устье реки Казохи, здания речного вокзала, закрывающего обзор пространства бывшей Торговой площади с реки Волги, и здания драматического театра).

#### Панорама с акватории реки Волги вниз по течению.

Охране подлежит силуэт и многоплановая композиция панорамы: сочетание водной поверхности с благоустроенной береговой зоной, которая по мере движения взгляда от устья реки - к благоустроенному береговому склону реки Волги и, далее – к искусственной гавани на реке Кинешемке и ансамблю церквей Спасского холма (Спасо-Преображенской и Успенской церквей в Заречье), фиксирует внимание на разноплановые высотпые акценты, воспринимаемые на фоне застройки и городского озеленения (ансамбль церквей Иоанна Златоуста и Вознесенской (в Заградье), памятник В.И.Ленину, гостиничный комплекс «Мирная пристань» на дебаркадере, Соборный ансамбль - Успенский собор, колокольня и

Троицкий собор, чайная, «Красные» торговые ряды, ансамбль Спасо-Преображенской и Успенской церквей в Заречье), за исключением зданий двух мельничных комбинатов, выстроенных в XX веке в устье реки Казохи и в устье реки Кинешемки, здания драматического театра и современного здания речного вокзала, препятствующего обзору пространства исторической торговой площади с традиционной и композиционно важной точки обзора площади с акватории реки Волги.

#### Панорама с акватории реки Волги на соборы и торговую площадь.

Охране подлежит силуэт и многоплановая композиция панорамы: сочетание водной поверхности с благоустроенной береговой зоной, представленной нижней и верхней набережными, благоустроенным береговым склоном, акцентами первого плана — дебаркадерами речного вокзала и гостиницы «Мирная пристань», чайная, второго плана - «Красные» торговые ряды, Успенский собор, колокольня и Троицкий собор, памятник В.И.Ленину, ансамбль церквей Иоанна Здатоуста и Вознесенской (в Заградье), которые воспринимаются на фоне застройки и городского озеленения, за исключением зданий, выстроенных в XX веке - здания драматического театра и современного здания речного вокзала, препятствующего обзору пространства исторической торговой площади с традиционной точки обзора с акватории реки Волги.

## 4. Панорама с Козьей слободы через реку Кинешемку на центральную часть города, ансамбли и застройку центральной части.

Охране подлежит многоплановая панорама с раскрытиями водных пространств — гаванью, формирующей акваторию реки Кинешемки, на переднем плане (с невысокой дамбой гавани и оврагом за ней), Благовещенская церковь, расположенная на низком берету Кинешемки — единственный уцелевший храм «торговой» стороны и, на втором плане — Соборный ансамбль (Успенский собор, колокольня и Троицкий собор). Из-за особенностей рельефа и из-за разного

масштаба (высоты) колоколен расположенная на переднем илане колокольня Благовещенской церкви воспринимается значительно ниже колокольни Успенского собора, что придает последней еще большую значимость и масштаб. Охране не подлежит масса стихийно разросшихся зеленых насаждений, активного цвета современных кровельных материалов и глухих заборов (из профнастила).

#### <u>Перспективы;</u>

#### 5. Волжекий бульвар.

Охране подлежит пространственная структура бульвара — сочетание двух разновысоких уровней набережной — нижней и верхней, соотношение высокой зелени и плоскостных газонов и клумб. Охране подлежит планировка бульвара — параметры (пирина, длина) дорожек, променадов, газонов. Неотъемлемой частью панорамы является раскрытие на левый берег реки Волги с его массивами зелени и многоплановыми «далями», акватория реки Волги с фрагментами городской среды, воспринимаемыми в «воздушной» перспективе.

#### Ансамбль застройки улицы Советской.

Охране пространственная структура подлежит улицы сочетание фронтальной застройки от Троицкого собора до театра им. Островского и открытых озелененных пространств Театральной площади и сквера у театра им. Островского, и открытого курдопера у бывшей гимназии, включая плоскостные спортивные сооружения, раскрывающиеся на ансамбль Вознесенской церкви, соотношение высокой зелени и плоскостных газонов и клумб. Охране подлежит планировка скверов и озелененных территорий – параметры (ширина, длина) дорожек, променадов, газонов. Неотъемлемой частью перспективы является раскрытие на Волжский бульвар, акваторию и левый берег реки Волги, с его массивами зелени и многоплановыми «далями». Охране не подлежит четырехэтажное здание техникума, выстроенное на месте снесенной в 30-е годы колокольни Вознесенской церкви и существенно искажающее исторические перспективы и исторические раскрытия храмового комплекса.

#### 7. Ансамбиь застройки улицы им. Ленина.

Охране подлежат параметры и сложный (со значительным перепадом) рельеф улицы им. Ленина, «сплошной» (фактически без прозоров) фронт застройки улицы, сформированный представительскими каменными зданиями, соотношение ширины улицы к сложившейся высоте фронтальной застройки, конфигурация кровель и наличие архитектурных акцентов (эркеров, шпилей), соотношение, масштаб и пропорции наружных стен зданий, образующих фронт улицы, оконных и дверных проемов, принципы «расстекловки» оконных проемов, за исключением стихийно разросшихся зеленых насаждений и элементов наружной рекламы (вывесок, баннеров, растяжек и т.п.), активного цвета современных кровельных материалов.

#### 8. Застройка улицы Рылеевской.

Охране подлежат параметры и сложный (со значительным перепадом) рельеф улицы Рыдеевской, фронт застройки улицы, сформированный представительскими каменными зданиями, соотношение ширины улицы к сложившейся высоте фронтальной застройки, конфигурация кровель и наличие архитектурных акцентов (эркеров, шпилей, фронтонов), соотношение, масштаб и пропорции наружных стен зданий, образующих фронт улицы, оконных и дверных проемов, принципы «расстекловки» оконных проемов. Охране подлежит многоплановая композиция перспективы улицы, сформированная представительской каменной застройкой уличного фронта, обращенного в сторону торговой площади, на первом плане и соборным ансамблем Успенского собора, колокольни и Троицкого собора на втором плане, за исключением стихийно разросшихся зеленых насаждений и элементов наружной рекламы (вывесок, баннеров, растяжек и т.п.), активного цвета современных кровельных материалов.

#### 9. Ансамбль застройки улицы им. М.Горького.

Охране подлежат параметры и мягкий (без существенных перепадов) рельеф улицы им. М.Горького, разреженный (с прозорами) фронт застройки улицы, сформированный представительскими каменными зданиями, соотношение ширины

улицы к сложившейся высоте фронтальной застройки, конфигурация кровель и наличие архитектурных акцентов (угловая башенка с купольным покрытисм, фронтоны), соотношение, масштаб и пропорции наружных стен зданий, образующих фронт улицы, оконных и дверных проемов, принципы «расстекловки» оконных проемов, наличие организованных озелененных участков в планировочной структуре улицы, за исключением элементов наружной рекламы (вывесок, баннеров, растяжек и т.п.), активного цвета современных кровельных материалов.

#### 10. Ансамбль застройки улицы Юрьевецкой.

Охране подлежат параметры и сложный рельеф улицы Юрьевецкой, разреженный (с прозорами) фронт застройки улицы, сформированный представительскими каменными зданиями, соотношение ширины улицы к сложившейся высоте фронтальной застройки, конфигурация кровель и наличие архитектурных акцентов, соотношение, масштаб и пропорции наружных стен зданий, образующих фронт улицы, оконных и дверных проемов, принципы «расстекловки» оконных проемов, наличие организованных озелененных участков в планировочной структуре улицы, за исключением элементов наружной рекцамы (вывесок, баннеров, растяжек и т.п.), активного цвета современных кровельных материалов.

#### 11. Ансамбль застройки улицы Комсомольской.

Охранс подлежат параметры и отпосительно сложный (с незначительным перепадом) рельеф улицы Комсомольской, разреженный (с прозорами) фронт застройки улицы, сформированный представительскими каменными, смещанцыми и деревянными зданиями, соотношение ширины улицы к сложившейся высоте фронтальной застройки, конфигурация кровель, соотношение, масштаб и пропорции наружных стен зданий, образующих фронт улицы, оконных и дверных проемов, принципы «расстекловки» оконных проемов. Охране подлежат сохранившиеся фрагменты булыжной мостовой, а также элементы традиционного благоустройства, за исключением сооружений из сидикатного кирпича, глухих

железобетонных заборов и глухих заборов из профнастила, элементов наружной рекламы (вывесок, баннеров, растяжек и т.п.), активного цвета современных кровельных материалов.

#### Виды:

#### Вид на «подножье» Успенского собора с чайной.

Охране подлежат параметры и сложный (со значительным перепадом) рельеф улицы Рылеевской, сочетание объемов и высот здания чайной, расположенной на первом плане, и зданий Соборного ансамбля - Успенского собора, колокольни и Троицкого собора, расположенных на втором плане, озелененные берега и склоны Волжской набережной и Молодежного сквера на площади Революции (бывшей Торговой), за исключением современного здания речного вокзала, препятствующего обзору пространства исторической торговой площади.

#### 13. Вид на Успенский собор с реки Волги.

Охране подлежат силуэт и многоплановая композиция вида: сочетание водной глади с раскрытой в сторону Волжской акватории застройкой Соборного ансамбля-Успенского собора, колокольни и Троицкого собора, а также озелененные берега и склоны Волжской набережной, первый план вида - гостиничный комплекс «Мирная пристань» на дебаркадере, высотные доминанты второго плана — объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации: дом Тихомирова, Красные торговые ряды, Благовещенская церковь, за исключением современного здания речного вокзала, препятствующего обзору пространства исторической торговой площади с традиционной точки обзора с акватории реки Волги.

#### 14. Вид на правый берег реки Кинешемки с Кузнецкого моста.

Охране подлежат сипуэт и многоплановая композиция вида: сочетание водной глади с раскрытой в сторону гавани, формирующей акваторию реки Кинешемки (на

переднем плане), застройкой комплекса Спасо-Преображенской церкви и Успенской церкви в Заречье, озелененные берега и склоны набережной Кинешемки, а также «дискретная» малоэтажная застройка правого берега реки.

#### 15. Вид на Спасскую гору.

Охране подлежат параметры и сложный (со значительным перепадом) рельеф улицы Юрьевецкой, сочетание объемов и высот зданий Спасо-Преображенской церкви (на первом плане) и Успенской церкви в Заречье (на втором плане), озелененные склоны холмов, на которых расположены эти храмы, за исключением стихийно разросшихся высоких деревьев, высаженных по периметру улицы Юрьевецкой — на ее изгибе, представляющем ценный фрагмент пространственной организации города с «дорегулярного» времени.

#### 16. Вид на Церковь Александра Невского и площадь.

Охране подлежат параметры пространства, организованного церковью Александра Невского, площадью и сочетанием объемов и высот зданий Спасо-Преображенской церкви (на первом плане) и окружающего церковь озелененного кладбища.

#### 17. Вид на Благовещенскую церковь.

Охране подлежит многоплановый вид со сложными раскрытиями водных пространств — гаванью, формирующей акваторию реки Кинешсмки, на переднем плане (с невысокой дамбой гавани и оврагом за ней) и гладью реки Волги на заднем плане, которая воспринимается на фоне озелененного левого берега реки Волги. Благовещенская церковь, расположенная на низком берегу реки Кинешемки, — единственный уцелевший храм «торговой» стороны, поэтому в формировании вида ее роль значительна. На втором плане — Соборный ансамбиь (Успенский собор, колокольня и Троицкий собор), застроенное пространство торговой площади. С точки восприятия охраняемого вида выделяются две наиболее значимые доминанты исторической Кинешмы — колокольни Благовещенской церкви и Соборного

ансамбля. Причем, из-за особенностей рельефа и из-за разното масштаба (высоты) колоколен расположенная на переднем плане колокольня Благовещенской церкви воспринимается значительно ниже колокольни Успенского собора, что придает последней еще большую значимость и масштаб.

#### 18. Вид на площадь Революции (бывшую Торговую).

Охране подлежит геометрическая форма плапа, активный рельеф и пространственная структура площади, которая, по существу, является центром протогорода Кинешмы, куда сходятся одиннадцать улиц исторического центра, трассировка которых сохранилась от «дорегулярного» периода градостроительства города, что придает им особую ценность. Охране подлежит - сочетание фронтальной застройки площади и уникальное раскрытие на площадь угловых зданий, формирующих кварталы застройки, а также открытых озелененных пространств площади Революции - Молодежного сквера и сквера у памятника Боборыкину. Охранс подлежит планировка скверов и озелененных территорий параметры (ширина, длина) дорожек, променадов, газонов. Неотъемлемой частью панорамы является раскрытие на акваторию и девый берег реки Волги с его массивами зелени. Охране подлежит многоплановая композиция застройки площади с общегородскими доминантами на втором плане (колокольня Успенского собора, колокольня Благовещенской церкви) Охране не подлежат современные здания речного вокзала, торговых центров «Кинешемский» и «Юбидейный» и торговых палаток, препятствующих восприятию традиционного исторического раскрытия пространства площади на акваторию реки Волги.


#### 19. Вид с реки Волги на ансамбль церквей Вознесения.

Охране подлежат силуэт и многоплановая композиция вида: сочстание водной глади с раскрытой в сторону Волжской акватории застройкой ансамбля церквей Вознесения (Вознесенская, Иоанна Златоуста (с утраченными главами)), а также озелененные берега и склоны Волжской набережной, за исключением современного здания драматического театра, препятствующего обзору пространства исторической

Вознесенской площади и ее застройки с традиционной точки обзора с акватории реки Волги.


 Вид с колокольни Успенского собор на площадь Революдии, соборы, реку Волгу и реку Кинешемку.

Охране подлежат силуэт и многоплановая композиция вида: сочетацие водной глади с раскрытой в сторону Волжской акватории застройкой Соборного ансамбля - Успенского и Троицкого соборов, пространство площади Революции (Торговой) а также скверы, расположенные на площади, озелененные берега и склоны Волжской набережной и Гавани на реке Кинсшемке, первый план вида — соборы, высотные доминанты второго плана — объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации: дом Тихомирова, Красные торговые ряды, Благовещенская церковь, за исключением современного здания речного вокзада и торговых центров «Кинешемский» и «Юбилейный», препятствующих обзору пространства исторической торговой площади.




Кинешма, Панорама 1 с акватории реки Волги вверх по течению,

Кинешма. Панорама 2 с акватории реки Волги вниз по течению.




Кинешма. Панорама 3 с акватории реки Волги на соборы и торговую площадь.


Кинешма. Панорама 4 с Козъей слободы через реку Кинешемку на центральную часть города, ансамбли и застройку центральной части.




# Перспективы:

5. Кинешма. Волжский бульвар.






6. Кинешма. Ансамбль застройки улицы Советской.





7. Кинешма. Ансамбль застройки улицы дм. Ленина.




Кипешма. Застройка улицы Рыпеевской.










11. Кинешма. Ансамбль застройки улицы Комсомольской.







# Виды:

12. Кинешма. Вид на «подножье» Успенского собора с чайной.







13. Кинешма. Вид на Успенский собор с реки Волги.




Кинешма. Вид на правый берег реки Кинешемки с Кузнецкого моста.



15. Кинешма. Вид на Спасскую гору.




16. Кинешма. Вид на Церковь Александра Невского и площадь.




17. Кинешма. Вид на Благовещенскую церковь.


18. Кинешма. Вид на площадь Революции (бывшую Торговую).





20. Кинешма. Вид с колокольни Успенского собора на площадь Революции, соборы, реку Волгу и реку Кинешемку.




















































The state of the s		Муницип	Заказчик -	Мстор	Граница тез поселст
AND MANAGEMENT CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF T			<del></del>	-	
AND			Jince		
AND		(#2.J	H _{3m}	<u> </u>	
Wikhulgohozoga and a second and		Mary Control	·	18 T	
Wikhing of the state of the sta			图		8
280 y/skpullanhozola over the second of the second of the second over the seco		四°	اه السنتاها،	02: 108:6	600
во улкривоного до образования в при					
	S y/skpu80H02U	7.00 5.00 5.00 5.00	图画。/		
		ļ	E SE	-011 E	€. J
		\- \-			聖の園園





лист 21

Приложение 14 к Акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы

Графические схемы







#### Условные обозначения:


ОКН, в границах территории которых и /или в непосредственной связи с земельным участком в границах территории которых находится участок производства работ : 79. ОКН регионального значения "Особняк", 1-я треть XIX в., 1905 г. 80. ОКН регионального значения "Хозяйственная пристройка", 1-я треть XIX в., 1905 г. 81. ОКН регионального значения "Лестница к Волге" 82. ОКН регионального значения "Парк (фрагменты)" : а. грот с лестницей; б. фрагмент скульптурной композиции ; в. подпорная стена ; г. постройка с видовой площадкой; д. центральная аллея е. бюст А.М.Горького ж. бюст А.С.Пушкина границы котлована для ГНБ траншея в естественных откосах граница территории ОКН №79 - ОКН №82 ____ граница защитной зоны ОКН №79 - ОКН №82 _____ граница зоны влияния от котлована, расположенная на расстоянии 4х глубин котлована 20,7 расстояние в метрах от ОКН до наиболее близкой точки предварительно установленной зоны влияния 20,7 расстояние в метрах от ОКН до наиболее близкой бровки устраиваемого котлована 20,7 расстояние в метрах от ОКН до колодца канализации − ← К1− прокладываемая сеть канализации с колодцами ограждение участка производства работ


Сечения от траншей прокладываемых канализационных сетей до ОКН на расстоянии более 50 м не представлены

2. Организационно-технологическую схему участка производства работ см .л.28-21-ОС.ГЧ-5


				28-21-OC.F	Ч		
Изм. Кол. уч	Лист N докум	Тодпись	Дата	Обеспечение сохранности объектов культурного на г. Кинешма, при проведении земляных, строительны иных работ по строительству централизованной с Ивановской облас	іх, мелиорат истемы водо	гивных, хо	эяйственных
ГИП	Савин	Oak	09.21		Стадия	Лист	Листов
Инженер	Коленова	77	09.21	Графическая часть	П	4	
				Схема расположения ОКНРЗ №78-82 и строящейся сети канализации	ООО "Нижтехпром"		эхпром"
Н. контр.	Савин	1000	09.21				


## Организационно-технологическая схема укладки трубы в траншею глубиной до 2м







## Организационно-технологическая схема укладки трубы в траншею глубиной до 10м






## Организационно-технологическая схема укладки трубы в траншею глубиной 2,5-3,5м





## Организационно-технологическая схема прокладки трубы методом ГНБ



						28-21-ОС.ГЧ				
						Обеспечение сохранности объектов культурн границах г. Кинешма, при проведении землянь хозяйственных и иных работ по строительст	іх, строите	льных, мел	пиоративных,	
13M	Кол. уч	лист	N. док	подпись	дата	водоотведения г. Кинешма Ив				
							стадия	лист	листов	
ГИП		Савин О Графическая часть		П	5					
Pas	раб.	Тка	чёв			Организационно-технологические схемы	000			
				<u> </u>		участков производства работ	"Нижтехпром"			
Н. ко	контр. Савин		Vef			'				

				Приложение 15
К	Акту	по	результатам	и государственной
И	сторик	о-ку	льтурной эн	кспертизы

Технические отчеты (акты технического состояния) о состояния объектов культурного наследия

# Технический отчет (акт технического состояния) о состоянии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 28-21-ОС-ТО 27

Ивановская обл. г. Кинешма,			
ул. Карла Маркса, д. 2/17	29	июля	<u>20 21</u> г.
(Адрес объекта)			
Мы, нижеподписавшиеся,			
Представитель заказчика, главный инженер OOO «	Инжкомпр	оект» Мыс	ькив А.Т.
(должность, наименование организа			
Главный архитектор проекта, или главный инже	нер проект	ra,	
инженер-реставратор ООО «Нижтехпром», Сави			
(должность, наименование организ			
Представитель органа государственной		начальни	
государственного надзора и учета объектов и			
Ивановской области по государственной охране об	ъектов кул	ьтурного н	аследия
Зайцев Р.Б.	ФИО)		
(должность, наименование организац составили настоящий технический отчет о со		объекта к	VIILTVOUOFO
наследия (памятника истории и культуры) народов			
Отчет) в том, что сего числа нами произведен		_	•
культурного наследия (памятника истории и культу			-
Винный магазин Бобкова, конец XIX в.	<i>(ры) регио</i>	пального зі	тачения.
, , ,	TO 0 1140 00 11		
(Наименование объекта культурного наследия) и	по адресу.		
Ивановская область			
(Республика, область, район)			
г. Кинешма			
(город)			
улица <b>Карла Маркса</b> д <b>2</b>	<b>/17</b> литер	помеще	ение
I В результате осмотра объекта культурного нас	следия уста	новлено:	
1 Общее состояние памятника:			
Здание построено 1890-е годы. В дорев		-	
размещался винный магазин Бобкова. Дом	-	,	
расположен на углу квартала, на пересечении			
Карла Маркса. Угол дома, образованный улич	_	садами, ок	груглен и
увенчан круглой башенкой под куполообразной			
(дается краткая х-ка объекта культурного наследия в целом, справн			· ·
2 Состояние внешних архитектурных и	констру	ктивных	элементов
памятника:			
а) Общее состояние:			
Состояние здания в целом – работоспособное	•		
б) Фундаменты:			
Состояние фундаментов, определенное по	о косвен	ным приз	знакам -

#### работоспособное.

в) Цоколи и отмостки около них:

Цоколь кирпичный, оштукатурен. Отмостка вокруг здания бетонная, местами отсутствует. Состояние – ограниченно-работоспособное.

г) Стены наружные:

Стены выполнены из полнотелого глиняного кирпича на известковом растворе, оштукатурены, окрашены. Имеются следы замачивания. Категория технического состояния несущих стен – работоспособное.

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Конфигурация кровли – вальмовая. Крыша выполнена по деревянным стропилам с опиранием на стены. Обрешетка – деревянная, покрытие – кровельное железо. Водосток организованный. Состояние кровли – работоспособное.

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:

#### Отсутствуют

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Уличные фасады насыщены декоративными деталями. Углы здания, места выходов капитальных стен, границы углового скругления отмечены рустованными лопатками. Над широкими оконными проемами первого этажа – ступенчатые завершения, над окнами второго этажа завершения перемычки. Граница повторяют этажей отмечена клинчатые многообломным карнизом из полочек и двух рядов сухариков. В венчающий карниз из полочек и сухариков введен ряд ступенчатых арочек. Между окнами второго этажа выполнены декоративные машикули. Плоскости стен башенки прорезаны многочисленными стрельчатыми оконными проемами, между которыми помещены пилястры. Над парадным входом в здание полукруглый фронтон, в тимпане которого круглое слуховое окно и клеймо из поребрика, заключенное в стрельчатую раму. Оформление дворовых фасадов скромно. Декоративные детали фасадов выполнены выпуском кирпича. Состояние – работоспособное.

### 3 Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:

а) Общее состояние:

#### Не осматривались

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):

#### Не осматривались

в) Полы:

#### Не осматривались

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи)

#### Не осматривались

д) Столбы, колонны:

#### Не осматривались

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: Дверь деревянная, окна с деревянными рамами. Категория технического состояния заполнений – работоспособное. ж) Лестницы и крыльца: Входное крыльцо со стороны улицы Карла Маркса выполнено из бетона. Состояние – работоспособное. з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: Не осматривались 4. Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет): Не осматривалась 5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, художественный металл, иконостасы и т.п.): Не осматривались 6. Отопление, вентиляция, канализация: Не осматривались 7. Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника) Вдоль улицы Карла Маркса территория здания огорожена деревянным забором, а вдоль улицы Максима Горького – забор из литых бетонных панелей. II Выводы: В целом состояние несущих конструкций – работоспособное. **III Подписи сторон:** Представитель органа государственной охраны: Зайцев Роман Борисович (Ф.И.О. полностью) (Подпись) Представитель заказчика: Мыськив Александр Тарасович (Ф.И.О. полностью) Главный инженер проекта: Савин Сергей Николаевич (Подпись) (Ф.И.О. полностью)

Фотофиксация





Фото 2. Вид с восточной стороны

Ивановская обл. г. Кинешма,			
ул. Кривоногова, д.3	29	июля	<u>20 21</u> г
(Адрес объекта)			
Мы, нижеподписавшиеся,			
Представитель заказчика, главный инженер ООО «	Инжкомпр	оект» Мыс	ькив А.Т.
(должность, наименование организ			
Главный архитектор проекта, или главный инже		ra,	
инженер-реставратор ООО «Нижтехпром», Сав			
(должность, наименование организ			
Представитель органа государственной	=		
государственного надзора и учета объектов			
Ивановской области по государственной охране об Зайцев Р.Б.	ъектов кул	ътурного н	аследия
(должность, наименование организа	ции, Ф.И.О.)		
составили настоящий технический отчет о с	остоянии	объекта к	ультурного
наследия (памятника истории и культуры) народон	в Российско	ой Федерац	ии (далее -
Отчет) в том, что сего числа нами произведе	н техниче	ский осмо	тр объекта
культурного наследия (памятника истории и культ	уры) местн	ого (муниц	(ипального)
значения:			
Кривоногова улица. Древний вал Заречья			
(Наименование объекта культурного наследия)	по адресу:		
Ивановская область			
(Республика, область, район)			
г. Кинешма			
(город)			
улица Кривоногова д 3	литер	помеще	ение
улица	Jiii ep	помещ	
I В результате осмотра объекта культурного на	спелия уста	ановпено.	
1 Общее состояние памятника:	олодии усто	шовлено.	
Здание – жилой дом начала XX века. Распол		тих с ун Т	Тирогора
вдоль которой вытянут его главный фас	•	• •	_
мезонином, на кирпичном фундаменте, построе			
	тно из орев	ен и ооши	TO TECOM.
Имеет прямоугольную в плане конфигурацию. (дается краткая х-ка объекта культурного наследия в целом, справ	жа о патах и ист	гории его соору	жения)
2 Состояние внешних архитектурных и			,
памятника:	Koncipy		
а) Общее состояние:			
Состояние здания в целом – работоспособное	e <b>.</b>		
б) Фундаменты:			
Состояние фундаментов, определенное п	о косвені	ным приз	знакам -

работоспособное.

в) Цоколи и отмостки около них:

Цоколь кирпичный, на большей площади – не отштукатурен. Отмостка вокруг здания бетонная, местами отсутствует. Состояние – ограниченноработоспособное.

г) Стены наружные:

Стены выполнены из бревенчатого сруба, фасады обшиты тесом, окрашены. Категория технического состояния несущих стен – работоспособное.

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Кровля двускатная со скошенными щипцами. Крыша выполнена по деревянным стропилам с опиранием на стены. Обрешетка – деревянная, покрытие – профилированные листы. Водосток неорганизованный. Состояние кровли – работоспособное.

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:

#### Отсутствуют

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Здание построено в духе стиля модерн с элементами древнерусской архитектуры. Фасады разбиты на части, в которых сгруппированы по два вертикально ориентированных окна; лишь в восточной части фасада сгруппировано три окна. Эти части разделены выпусками угловых бревен и перерубов, обшитых тесом и имеющим вид пилястр с филенками. Планки теса на фасадах расположены вертикально, горизонтально и «в ёлочку». Стены фасада завершены гладким фризом и сильно вынесенным карнизом, опирающимся на прямоугольные кронштейны. Мезонин имеет балкон, поддерживается крестообразными кронштейнами. который находится в пределах крыши мезонина, которая по краю балкона поддерживается четырьмя колонками, сгруппированными по две по бокам. На фронтонах основного объема и мезонина карниз крыши поддерживается фигурными консолями. Наличники окон – с накладной резьбой, завершены сегментными фронтончиками с фигурными шишечками. Состояние работоспособное.

- **3** Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:
  - а) Общее состояние:

Не осматривались

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):

Не осматривались

в) Полы:

Не осматривались

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи)

Не осматривались

д) Столбы, колонны:

Не осматривались	
е) Дверные и оконные проем	ы и их заполнение:
Двери деревянные, окна с	деревянными рамами и из ПВХ профиля со
стеклопакетами. Категория	технического состояния заполнений –
работоспособное.	
ж) Лестницы и крыльца:	
Не осматривались	
з) Лепные, скульптурные и п	рочие декоративные украшения:
Не осматривались	
4. Живопись (монументальна	ля, станковая, материал, сюжет):
Не осматривалась	
5. Предметы прикладного ис	скусства (мебель, осветительные приборы, резьба
по дереву, художественный мета	лл, иконостасы и т.п.):
Не осматривались	
6. Отопление, вентиляция, ка	нализация:
Не осматривались	
7. Сад, парк, двор, ворота, ог	рада (характеристика территории памятника)
Территория вокруг дома ог	раждена деревянным забором.
II Выводы:	
В целом состояние несущих	к конструкций – работоспособное.
III Подписи сторон:	
Представитель органа	
государственной охраны:	
	Зайцев Роман Борисович
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
Представитель заказчика:	
	Мыськив Александр Тарасович
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
Гларин іў нимамая прадела.	
Главный инженер проекта:	Сарин Сергей Николоерин
(Подпись)	Савин Сергей Николаевич (Ф.И.О. полностью)
(подпись)	(4.11.0. IIOJIHOCIBIO)



Фото 1. Общий вид с южной стороны



Фото 2. Вид с южной стороны

Ивановская обл. г. Кинешма,			
ул. Кривоногова, д.9	<u>29</u>	июля	20 <u>21</u> г
(Адрес объекта)			
Мы, нижеподписавшиеся,			
Представитель заказчика, главный инженер ОО		оект» Мыс	<u>ькив А.Т.</u>
(должность, наименование орг			
Главный архитектор проекта, или главный и		га,	
инженер-реставратор ООО «Нижтехпром», (			
(должность, наименование орг		***********	
Представитель органа государственной	• ′	начальни	
государственного надзора и учета объекто			
Ивановской области по государственной охрано	з ооъектов кул	ьтурного н	аследия
Зайцев Р.Б. (должность, наименование орган			
составили настоящий технический отчет о		объекта к	VILTVOHOLC
наследия (памятника истории и культуры) наро			
Отчет) в том, что сего числа нами произв		-	•
культурного наследия (памятника истории и ку.			-
значения:	льтуры) местн	юго (муниц	инального,
Кривоногова улица. Древний вал Заречья			
(Наименование объекта культурного наследи	1я) по адресу:		
Ивановская область			
(Республика, область, район)			
г. Кинешма			
(город)			
улица <b>Кривоногова</b>	д <b>9</b> литер	помеще	эние
I В результате осмотра объекта культурного	наследия уста	ановлено:	
1 Общее состояние памятника:			1
Двухэтажный деревянный дом конца Х	IX века. Им	еет прямо	угольную
конфигурацию в плане.			
(дается краткая х-ка объекта культурного наследия в целом, с	=		
2 Состояние внешних архитектурных	и констру	КТИВНЫХ	элементов
памятника:			
а) Общее состояние:	<del>.</del>		
Состояние здания в целом – работоспособ	ное.		
б) Фундаменты:			
Состояние фундаментов, определенное	по косвен	ным приз	внакам -
работоспособное.			

Цоколь кирпичный, оштукатурен. Отмостка вокруг здания асфальтовая,

в) Цоколи и отмостки около них:

#### местами отсутствует. Состояние – ограниченно-работоспособное.

г) Стены наружные:

Стены выполнены из бревенчатого сруба, обшиты тесом по фасаду. Категория технического состояния несущих стен – работоспособное.

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Конфигурация кровли — вальмовая. Над боковой вальмой крыше расположено крупное слуховое окно, крытое на два ската. Крыша выполнена по деревянным стропилам с опиранием на стены. Обрешетка — деревянная, покрытие — кровельное железо. Водосток неорганизованный. Состояние кровли — работоспособное.

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:

#### Отсутствуют

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Отделка дома — тесовые доски, расположенные то горизонтально, то вертикально. На углах и перерубах — лопатки, фриз — гладкий. Окна — в наличниках. На 2-м этаже наличники украшены резьбой, на 1-м — простые профилированные рамки. Состояние — работоспособное.

- **3** Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:
  - а) Общее состояние:

#### Не осматривались

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):

#### Не осматривались

в) Полы:

### Не осматривались

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи)

#### Не осматривались

д) Столбы, колонны:

#### Не осматривались

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Дверь деревянная, окна с деревянными рамами, окрашенными масляной краской. Категория технического состояния заполнений – работоспособное.

ж) Лестницы и крыльца:

#### Не осматривались

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:

#### Не осматривались

4. Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет):

#### Не осматривалась

5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, художественный металл, иконостасы и т.п.):

#### Не осматривались

6. Отопление, вентиляция, канализация:

#### Не осматривались

7. Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника)

**Территория вокруг здания ограждена деревянным забором, имеются металлические ворота.** 

#### II Выводы:

В целом состояние несущих конструкций – работоспособное.

### **III Подписи сторон:**

Представитель органа государственной охраны:

Зайцев Роман Борисович

(Ф.И.О. полностью)

Представитель заказчика:

Мыськив Александр Тарасович

(Ф.И.О. полностью)

(Подпись)

(Подпись)

Главный инженер проекта:

(Подпись)

Савин Сергей Николаевич

(Ф.И.О. полностью)



Фото 1. Общий вид с западной стороны

Ивановская обл. г. Кинешма,			
ул. Кривоногова, д.10	<u> 29</u>	июля	20 <u>21</u> г
(Адрес объекта)			
Мы, нижеподписавшиеся,			
Представитель заказчика, главный инженер ООО «И	нжкомпр	оект» Мысі	<u>ькив А.Т.</u>
(должность, наименование организац			
Главный архитектор проекта, или главный инжен		га,	
инженер-реставратор ООО «Нижтехпром», Савин			
(должность, наименование организац			
	• ′	начальни	
государственного надзора и учета объектов ку			
Ивановской области по государственной охране объе Зайцев Р.Б.	•	ьтурного на	аследия
(должность, наименование организации			
составили настоящий технический отчет о сос		•	
наследия (памятника истории и культуры) народов Р			
Отчет) в том, что сего числа нами произведен			-
культурного наследия (памятника истории и культур	ы) местн	юго (муниц	ипального)
значения:			
Кривоногова улица. Древний вал Заречья			
(Наименование объекта культурного наследия) по	адресу:		
Ивановская область			
(Республика, область, район)			
г. Кинешма			
(город)			
улица Кривоногова д 10	литер	помеще	ние
	<u> </u>		
I В результате осмотра объекта культурного насл	едия уста	ановлено:	
1 Общее состояние памятника:			
Жилой одноэтажный дом рубежа 19-20 веко	в. Имее	г прямоуго	льную в
плане конфигурацию.			
(дается краткая х-ка объекта культурного наследия в целом, справка	о датах и ис	гории его соорух	кения)
2 Состояние внешних архитектурных и	констру	КТИВНЫХ	элементов
памятника:			
а) Общее состояние:			
Состояние здания в целом – работоспособное.			
б) Фундаменты:			
Состояние фундаментов, определенное по	косвен	ным приз	накам -
работоспособное.			
в) Цоколи и отмостки около них:			_

Цоколь кирпичный, оштукатурен. Отмостка вокруг здания отсутствует.

### Состояние – ограниченно-работоспособное.

г) Стены наружные:

Стены выполнены бревенчатого сруба. Дом рублен в обло. Фасады обшиты тесом. Категория технического состояния несущих стен – работоспособное.

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Конфигурация кровли – вальмовая. Крыша выполнена по деревянным стропилам с опиранием на стены. Обрешетка – деревянная, покрытие – волнистые асбесто-цементные листы. Водосток неорганизованный. Состояние кровли – работоспособное.

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:

#### Отсутствуют

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Отделка дома — тесовые доски, расположенные то горизонтально, то вертикально. На углах и перерубах — лопатки, фриз — гладкий, карниз — большого выноса. Окна — в наличниках, завершенных треугольными фронтонами. Наличники имеют богатую пропильную и накладную резьбу с витыми колонками, розетками, гирляндами. Состояние — работоспособное.

- **3** Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:
  - а) Общее состояние:

# Не осматривались

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):

# Не осматривались

в) Полы:

#### Не осматривались

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи)

# Не осматривались

д) Столбы, колонны:

#### Не осматривались

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Дверь деревянная, окна с деревянными рамами, окрашенными масляной краской. Категория технического состояния заполнений – работоспособное.

ж) Лестницы и крыльца:

#### Не осматривались

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:

#### Не осматривались

4. Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет):

#### Не осматривалась

5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, художественный металл, иконостасы и т.п.):

### Не осматривались

6. Отопление, вентиляция, канализация:

### Не осматривались

7. Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника)

Территория вокруг здания ограждена деревянным забором.

# II Выводы:

В целом состояние несущих конструкций – работоспособное.

# III Подписи сторон:

Представитель органа	
государственной охраны:	
	Зайцев Роман Борисович
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
Представитель заказчика:	
168	Мыськив Александр Тарасович
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
Главный инженер проекта:	
C/eX	Савин Сергей Николаевич
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)



Фото 1. Вид с восточной стороны

ивановская оол. г. кинешма,			
ул. Кривоногова, д.13	29	июля	20 <u>21</u> г
(Адрес объекта)			
Мы, нижеподписавшиеся,			
Представитель заказчика, главный инженер ООО «Ин		оект» Мысн	<u>ькив А.Т.</u>
(должность, наименование организация			
Главный архитектор проекта, или главный инжене		га,	
инженер-реставратор ООО «Нижтехпром», Савин			
(должность, наименование организация			
• • • •	• .	начальнин	
государственного надзора и учета объектов кул	• •		
Ивановской области по государственной охране объег	стов кул	іьтурного на	следия
Зайцев Р.Б. (должность, наименование организации,	ФИО)		
составили настоящий технический отчет о сост		объекта ку	лпьтурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Ро		•	• •
Отчет) в том, что сего числа нами произведен			
культурного наследия (памятника истории и культурь			-
значения:	i) Meein	юю (муниці	inalibitor o
Кривоногова улица. Древний вал Заречья			
(Наименование объекта культурного наследия) по	эпреси:		
Ивановская область	адресу.		
(Республика, область, район)			
г. Кинешма			
(город)	7[		
улица Кривоногова д 13	литер	помеще	ние
I D a cover more a coverne of over any even and over	<b>HIIG 110</b>		
I В результате осмотра объекта культурного насле	дия уста	ановлено.	
1 Общее состояние памятника:			
Одноэтажный на развитом кирпичном цоколы		-	
с мезонином. Построен на рубеже 19-20 веко	в. име	ет прямоу	гольную
конфигурацию в плане.  (дается краткая х-ка объекта культурного наследия в целом, справка о	HOTOV II HO	TONIHI AFO GOONIN	rouna)
2 Состояние внешних архитектурных и в			
памятника:	tonerpy	KINDIIDIA	JICNICH I OD
а) Общее состояние:			
Состояние здания в целом – работоспособное.			
Состояние здания в целом – расотоспососное			
б) Фундаменты:			
Состояние фундаментов, определенное по	косвен	ным приз	накам -
работоспособное.			
в) Цоколи и отмостки около них:			

Цоколь кирпичный, оштукатурен. Отмостка вокруг здания асфальтовая, местами отсутствует. Состояние – ограниченно-работоспособное.

г) Стены наружные:

Стены выполнены из бревенчатого сруба, обшиты тесом по фасаду. Категория технического состояния несущих стен – работоспособное.

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Конфигурация кровли – вальмовая, кровля мезонина – двускатная. Крыша выполнена по деревянным стропилам с опиранием на стены. Обрешетка – деревянная, покрытие – кровельное железо. Водосток неорганизованный. Состояние кровли – работоспособное.

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:

#### Отсутствуют

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

На углах и перерубах – лопатки. У мезонина застекленные боковые веранды, поддерживаемые кронштейнами, нависают над боковыми фасадами здания. Здание обшито тёсом. Богатая пропильная накладная резьба покрывает почти всю поверхность стены главного фасада. Особой деталировкой отличается резьба в широком поясе подоконного поля и в завершающем стену фризе. На окнах – наличники. В очелье наличников – крепованная верхняя полочка и навершие с «полусолнышком» в центре. Состояние – работоспособное.

- 3 Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:
  - а) Общее состояние:

#### Не осматривались

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):

#### Не осматривались

в) Полы:

#### Не осматривались

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи)

#### Не осматривались

д) Столбы, колонны:

#### Не осматривались

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Двери деревянные, окна с деревянными рамами. Категория технического состояния заполнений – работоспособное.

ж) Лестницы и крыльца:

#### Не осматривались

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:

#### Не осматривались

4. Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет):

Не осматривалась	
5. Предметы прикладного и	скусства (мебель, осветительные приборы, резьба
по дереву, художественный мета	алл, иконостасы и т.п.):
Не осматривались	
6. Отопление, вентиляция, ка	анализация:
Не осматривались	
7. Сад, парк, двор, ворота, ог	града (характеристика территории памятника)
Территория вокруг здания	ограждена металлическим забором.
II Выводы:	
В целом состояние несущи	х конструкций – работоспособное.
III Подписи сторон: Представитель органа государственной охраны:	
	Зайцев Роман Борисович
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
Представитель закавчика:	Мыськив Александр Тарасович
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
Главный инженер проекта:	
Cex	Савин Сергей Николаевич
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)



Фото 1. Вид с западной стороны



Фото 2. Вид с южной стороны

Ивановская обл. г. Кинешма,			
ул. Кривоногова, д.15	<u> 29</u>	июля	20 <u>21</u> г
(Адрес объекта)			
Мы, нижеподписавшиеся,			
Представитель заказчика, главный инженер ООО «		оект» Мыс	<u>ькив А.Т.</u>
(должность, наименование организ			
Главный архитектор проекта, или главный инже		ra,	
инженер-реставратор ООО «Нижтехпром», Саві			
(должность, наименование организ Представитель органа государственной	охраны,	попош ши	и отпана
государственного надзора и учета объектов		начальни	
Ивановской области по государственной охране об			
Зайцев Р.Б.	овектов кул	ьтурного н	аследия
Заицев г.в. (должность, наименование организаг	тии ФИО)		
составили настоящий технический отчет о со		объекта к	<b>УЛЬТУРНОГС</b>
наследия (памятника истории и культуры) народов			
Отчет) в том, что сего числа нами произведен		-	•
культурного наследия (памятника истории и культу			-
значения:			
Кривоногова улица. Древний вал Заречья			
(Наименование объекта культурного наследия)	по апресу:		
Ивановская область	по адресу.		
(Республика, область, район) г. Кинешма			
(город) минис Ируромоворо	5 литер	помоще	NIII 0
улица <b>Кривоногова</b> д <b>1</b>	5 литер	помеще	нис
I В результате осмотра объекта культурного нас	епения мета	иорпено.	
1 Общее состояние памятника:	спедия уста	іновлено.	
Двухэтажное здание при пересечении с ул	. Нагария	й Порри	й этом
кирпичный, второй – деревянный. Дом име			
конфигурацию.	ст прямо	угольную	в плане
(дается краткая х-ка объекта культурного наследия в целом, справі	ка о латах и ист	гории его соору	
2 Состояние внешних архитектурных и			*
памятника:	FJ		
а) Общее состояние:			
Состояние здания в целом – работоспособное	2.		
риотолись здини в денем риотоспосонос			
б) Фундаменты:			
Состояние фундаментов, определенное п	о косвен	ным приз	знакам -
работоспособное.			
в) Цоколи и отмостки около них:			

Цоколь кирпичный. Отмостка вокруг здания отсутствует. Состояние - ограниченно-работоспособное.

г) Стены наружные:

Первый этаж выстроен из кирпича, второй – деревянный, из бревен, рубленных в обло и обшитых тёсом «в елочку». Категория технического состояния несущих стен – работоспособное.

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Конфигурация кровли — вальмовая. Крыша выполнена по деревянным стропилам с опиранием на стены. Обрешетка — деревянная, покрытие — профилированные листы. Водосток неорганизованный. Состояние кровли — работоспособное.

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:

#### Отсутствуют

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

На углах и в местах переруба бревен – лопатки. Здание построено в стиле эклектики. Первый этаж обмазан по кирпичу. Окна первого этажа – с лучковым завершением, завершены бровками с сухариками. Окна 2-го этажа – прямоугольные, в наличниках, завершенных дугообразным изгибом с плечиками по сторонам. Наличники богато украшены накладной и пропильной резьбой. Состояние – ограниченно- работоспособное.

- **3** Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:
  - а) Общее состояние:

#### Не осматривались

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):

#### Не осматривались

в) Полы:

#### Не осматривались

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи)

#### Не осматривались

д) Столбы, колонны:

#### Не осматривались

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Дверь металлическая, окна с деревянными рамами, окрашенные масляной краской. Категория технического состояния заполнений – работоспособное.

ж) Лестницы и крыльца:

#### Не осматривались

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:

#### Не осматривались

4. Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет):

#### Не осматривалась

5. Предметы прикладного ис	скусства (мебель, осветительные приборы, резьба
по дереву, художественный мета.	лл, иконостасы и т.п.):
Не осматривались	
6. Отопление, вентиляция, ка	нализация:
Не осматривались	
7. Сад, парк, двор, ворота, огр	рада (характеристика территории памятника)
Территория вокруг зда	ния ограждена деревянным забором с
металлическими воротами.	
II Выводы: В целом состояние несущих	конструкций – работоспособное.
III Подписи сторон: Представитель органа государственной охраны:	Зайцев Роман Борисович
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
(подпись)	(\$.11.0. no.moetblo)
Представитель заказчика: (Подпись)	Мыськив Александр Тарасович (Ф.И.О. полностью)
Главный инженер проекта: (Подпись)	Савин Сергей Николаевич (Ф.И.О. полностью)



Фото 1. Общий вид с северной стороны



Фото 2. Вид с западной стороны

Ивановская обл. г. Кинешма.

VII UNIDAMATARA II	20	29	шопа	20 21 г
ул. Кривоногова, д. 2	<u> </u>	<u> </u>	июля	4U <u>41</u> l
(Адрес объекта)				
Мы, нижеподписавшиеся		000 .H		A T
Представитель заказчика, гл	<u>авныи инженер (</u> лжность, наименование		оект» Ічыс	<u>ъкив А. I.</u>
Главный архитектор прое	•	· · · · · /	та	
инженер-реставратор ОО			.1α,	
	лжность, наименование			
· ·	государствен	•	начальни	к отдела
государственного надзора		•		
Ивановской области по госу,	•	• • •		
Зайцев Р.Б.	7F		JT	
	кность, наименование о	рганизации, Ф.И.О.)		
составили настоящий техн	нический отчет	о состоянии	объекта к	ультурного
наследия (памятника истори	и и культуры) на	родов Российск	ой Федерац	ции (далее -
Отчет) в том, что сего ч	исла нами прои	зведен техниче	еский осмо	тр объекта
культурного наследия (памя	тника истории и	культуры) месті	ного (муниц	ипального
значения:				
Кривоногова Улица. Др		чья		
(Наименование объекта к	ультурного насл	едия) по адресу:		
Ивановская область		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
(Республика, область, рай	 (ноі			
г. Кинешма				
(город)				
улица Кривоногова		д <b>20</b> литер	помещ	ение 🗔
улица кривоногова		д 20 литер	Помещ	
I В результате осмотра об	бъекта купьту <b>п</b> но	ого наспелия уст	ановпено:	
1 Общее состояние памя	• • •	по паследии уст	anobneno.	
Утрачен.	<u> </u>			
(дается краткая х-ка объекта культ	урного наследия в цело	м, справка о датах и ис	стории его соору	жения)
	71	, 1	1 13	,
II Выводы:				
Первоначальные конст	рукции не сохра	анились		
•				
III Подписи сторон:				
Представитель органа				
государственной охраны:				
	Зайцев	Роман Борисови	ич	
(Подпись)	О.И.Ф)	. полностью)		

Представитель заказчика:	Мыськив Александр Тарасович
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
Главный инженер проекта: (Подпись)	Савин Сергей Николаевич (Ф.И.О. полностью)

Ивановская обл. г. Кинешма,
ул. Максима Горького, д. 1/1 29 июля 20 2
(Адрес объекта)
Мы, нижеподписавшиеся,
Представитель заказчика, главный инженер ООО «Инжкомпроект» Мыськив А.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)
Главный архитектор проекта, или главный инженер проекта,
инженер-реставратор ООО «Нижтехпром», Савин С. Н.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)
Представитель органа государственной охраны, начальник отд
государственного надзора и учета объектов культурного наследия коми
Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия
Зайцев Р.Б.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)
составили настоящий технический отчет о состоянии объекта культурн
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (дал
Отчет) в том, что сего числа нами произведен технический осмотр объе
культурного наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципально
значения:
Улица Широкая, VII-XXвв.
(Наименование объекта культурного наследия) по адресу:
Ивановская область
(Республика, область, район)
г. Кинешма
(город)
улица ул. Максима Горького д 1/1 литер помещение
I В результате осмотра объекта культурного наследия установлено:
1 Общее состояние памятника:
Дом построен в первой половине XIX века. Строитель не известен. До
двухэтажный кирпичный. Расположен в центральной части Кинешм
Главным фасадом обращен в сторону торговой площади.
(дается краткая х-ка объекта культурного наследия в целом, справка о датах и истории его сооружения)
2 Состояние внешних архитектурных и конструктивных элемен
памятника:
а) Общее состояние:
Состояние здания в целом – работоспособное.
б) Фундаменты:
Состояние фундаментов, определенное по косвенным признакам
работоспособное.
в) Цоколи и отмостки около них:

Цоколь кирпичный, оштукатурен. Отмостка вокруг здания щебеночная.

#### Состояние – ограниченно-работоспособное.

г) Стены наружные:

Стены выполнены из полнотелого глиняного кирпича на известковом растворе. Категория технического состояния несущих стен – работоспособное.

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Конфигурация кровли — вальмовая. Крыша выполнена по деревянным стропилам с опиранием на стены. Обрешетка — деревянная, покрытие — кровельное железо. Водосток организованный. Состояние кровли — работоспособное.

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:

#### Отсутствуют

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Главный фасад, прорезанный пятью парами оконных проемов, в центре имеет выступ в полкирпича. Фасады на уровне первого этажа оформлены рустом. Оконные проемы заглублены в нишки и увенчаны замковым камнем. Аналогично оформлена одноэтажная пристройка на южном фасаде. Кроме того она увенчана декоративным фигурным фронтоном с сухариками в карнизе. Просторные окна второго этажа заключены в тонко тянутые наличники. Венчающий карниз также из тонких тяг. Состояние – работоспособное.

- **3** Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:
  - а) Общее состояние:

#### Не осматривались

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):

#### Не осматривались

в) Полы:

#### Не осматривались

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи)

#### Не осматривались

д) Столбы, колонны:

#### Не осматривались

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Двери металлические, окна из ПВХ профиля со стеклопакетами. Категория технического состояния заполнений – работоспособное.

ж) Лестницы и крыльца:

#### Не осматривались

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:

#### Не осматривались

4. Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет):

#### Не осматривалась

5. Предметы прикладного ис	скусства (мебель, осветительные приборы, резьба
по дереву, художественный мета	лл, иконостасы и т.п.):
Не осматривались	
6. Отопление, вентиляция, ка	нализация:
Не осматривались	
7. Сад, парк, двор, ворота, ог	рада (характеристика территории памятника)
Территория вокруг здани	ия со стороны улицы Плесской ограждена
металлическим забором.	
II Выводы:	
В целом состояние несущих	к конструкций – работоспособное.
III Подписи сторон:	
Представитель органа	
государственной охраны:	
	Зайцев Роман Борисович
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
Представитель заказчика:	
100	Мыськив Александр Тарасович
(Нодпись)	(Ф.И.О. полностью)
Главный инженер проекта:	
Cex	Савин Сергей Николаевич
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)



Фото 1. Вид с южной стороны



Ивановская обл. г. Кинешма,
ул. Максима Горького, д. 13/2
(Адрес объекта)
Мы, нижеподписавшиеся,
Представитель заказчика, главный инженер ООО «Инжкомпроект» Мыськив А.Т.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)
Главный архитектор проекта, или главный инженер проекта,
инженер-реставратор ООО «Нижтехпром», Савин С. Н.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)
Представитель органа государственной охраны, начальник отде
государственного надзора и учета объектов культурного наследия комите
Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия
Зайцев Р.Б.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)
составили настоящий технический отчет о состоянии объекта культурно
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (далее
Отчет) в том, что сего числа нами произведен технический осмотр объек
культурного наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципальног
значения:
Улица Широкая, XVII – XX вв.
(Наименование объекта культурного наследия) по адресу:
Ивановская область
(Республика, область, район)
г. Кинешма
(город)
улица Максима Горького д 13/2 литер помещение
youngs remembered a remaining remembers
I В результате осмотра объекта культурного наследия установлено:
1 Общее состояние памятника:
Здание построено в середине XIX века, выходит на красные линии ул
Горького и ул. Жуковская. Здание кирпичное, трехэтажное. Имее
прямоугольную в плане конфигурацию.
(дается краткая х-ка объекта культурного наследия в целом, справка о датах и истории его сооружения)
2 Состояние внешних архитектурных и конструктивных элемент
памятника:
а) Общее состояние:
Состояние здания в целом – работоспособное.
риотопосо
б) Фундаменты:
Состояние фундаментов, определенное по косвенным признакам
работоспособное.
в) Цоколи и отмостки около них:

Цоколь кирпичный, оштукатурен, окрашен. Отмостка вокруг здания - брусчатка. Состояние – работоспособное.

г) Стены наружные:

Стены выполнены из полнотелого глиняного кирпича на известковом растворе, оштукатурены, окрашены. Категория технического состояния несущих стен в целом – работоспособное.

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Конфигурация кровли — вальмовая. Крыша выполнена по деревянным стропилам с опиранием на стены. Обрешетка — деревянная, покрытие — волнистые асбесто-цементные листы. Водосток организованный. Состояние кровли — работоспособное.

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:

#### Отсутствуют

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Фасады имеют четкое горизонтальное членение, образованное двумя междуэтажными карнизами и подоконным поясом под окнами второго этажа. Три центральных окна на третьем этаже фасада, выходящего на ул. Горького, украшены треугольными сандриками-полочками, а также подоконными нишами на втором. Стены первого и второго этажа рустованы, а над перемычками окон на первом этаже установлены замковые камни. Фасад, выходящий на ул. Жуковскую имеет аналогичный декор. Декор фасадов завершает широкий многопрофильный карниз. Имеются отслоения штукатурного слоя и окраски. Состояние — ограниченоработоспособное.

- 3 Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:
  - а) Общее состояние:

#### Не осматривались

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):

#### Не осматривались

в) Полы:

#### Не осматривались

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи)

#### Не осматривались

д) Столбы, колонны:

#### Не осматривались

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Двери металлические, окна с деревянными рамами и из ПВХ профиля со стеклопакетами. Категория технического состояния заполнений – работоспособное.

ж) Лестницы и крыльца:

Со стороны фасада, выходящего на ул. Жуковскую устроена современная

лестница подъема на втој	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
металлическим косоурам. Сос	тояние – работоспособное.
з) Лепные, скульптурные и п	прочие декоративные украшения:
Не осматривались	
4. Живопись (монументальна	ая, станковая, материал, сюжет):
Не осматривалась	
	скусства (мебель, осветительные приборы, резьба
по дереву, художественный мета	алл, иконостасы и т.п.):
Не осматривались	
6. Отопление, вентиляция, ка	анализация:
Не осматривались	
7. Сад, парк, двор, ворота, ог	града (характеристика территории памятника)
Территория вокруг здания	не ограждена.
II Выводы:	
В целом состояние несущих	х конструкций – работоспособное.
III Подписи сторон:	
Представитель органа	
государственной охраны:	
	Зайцев Роман Борисович
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
Представитель заказчика:	
100	Мыськив Александр Тарасович
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
Главный инженер проекта:	
Cex	Савин Сергей Николаевич
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)



Фото 1. Вид с северо-восточной стороны

Ивано	вская обл	. г. Кинешма,					
ул. Мак	сима Горь	кого, д. 15/1		_	<b>29</b>	июля	20 <u>21</u> г.
(Адрес о	бъекта)		<del></del>	_			
Мы, ниж	кеподписав	шиеся,					
Представит	ель заказч	ика, главный иі	нженер О	ОО «Инжко	мпр	оект» Мыс	ькив А.Т.
				рганизации, Ф.1			
Главный	і архитекто	р проекта, или	главный	инженер пр	оект	ra,	
инженер	-реставрат	ор ООО qo					
_				рганизации, Ф.1			
Предстан		-	-	ой охран			
государстве	енного на	дзора и учет	а объект	гов культу	рног	о наследи	ия комитета
	й области п ев Р.Б.	о государствен	іной охра	не объектов	в кул	ьтурного н	аследия
		(должность, наим					
		й технический					
наследия (п	памятника в	истории и куль	туры) нар	одов Росси	йско	ой Федерац	ии (далее –
Отчет) в т	гом, что с	его числа на	ми произ	введен техн	ниче	ский осмо	гр объекта
культурного	о наследия	(памятника ис	тории и к	ультуры) м	естн	ого (муниц	ипального)
значения:							
Улица 1	Широкая,	XVII – XX вв.	1				
		ьекта культурно		дия) по адро	ecy:		
,	ская облас				•		
(Республ	тика, облас	ть, район)					
г. Кинеп		· •					
(город)							
	Максима	Горького		д 15/1 ли	тер	помеще	ение
J , [		<b>t</b>		, ,	1 _		
I В резу.	льтате осм	отра объекта ку	ультурно	го наследия	уста	новлено:	
<b>.</b> .		не памятника:	<i>J J</i> 1	. ,	,		
		е трехэтажное	е. Постро	ено ориент	гиро	вочно в на	ачале XX
	-	гольную в пл	_	-	_		
		на пересечени				•	
		ста культурного насл					
		ешних архит					
памятника		•	• 1		1.0		
а) Обще	ее состояни	ie:					
		в целом – раб	ботоспос	обное.			
	аменты:	*					
		аментов, опр	еделенн	е по кос	вен	ным приз	внакам -

работоспособное.

в) Цоколи и отмостки около них:

Цоколь кирпичный, оштукатурен. Отмостка вокруг здания разнородная: брусчатка, асфальтовая, местами отсутствует. Состояние – ограниченноработоспособное.

г) Стены наружные:

Стены выполнены из полнотелого глиняного кирпича на известковом растворе, оштукатурены, окрашены. Категория технического состояния несущих стен – работоспособное.

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Кровля основного здания — вальмовая, кровля пристроя с южной стороны - односкатная. Крыша выполнена по деревянным стропилам. Обрешетка — деревянная, покрытие — волнистые асбесто-цементные листы. Водосток организованный. Состояние кровли — работоспособное.

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:

#### Отсутствуют

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Декоративное убранство фасадов представлено лопатками с узорами, междуэтажными карнизами, многопрофильным венчающим карнизом. Окрасочный слой частично отслоился. Состояние – работоспособное.

- 3 Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:
  - а) Общее состояние:

#### Не осматривались

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):

# Не осматривались

в) Полы:

#### Не осматривались

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи)

### Не осматривались

д) Столбы, колонны:

#### Не осматривались

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Двери металлические и деревянные, окна с деревянными рамами и из ПВХ профиля со стеклопакетами. Категория технического состояния заполнений – работоспособное.

ж) Лестницы и крыльца:

С юго-западной стороны расположена лестница подъема на второй этаж с бетонными ступенями по металлическим косоурам. Состояние – работоспособное.

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:

### Не осматривались

4. Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет):

#### Не осматривалась

5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, художественный металл, иконостасы и т.п.):

## Не осматривались

6. Отопление, вентиляция, канализация:

#### Не осматривались

7. Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника)

Территория вокруг здания не ограждена.

#### II Выводы:

В целом состояние несущих конструкций – работоспособное.

# **III Подписи сторон:**

Представитель органа государственной охраны:

Зайцев Роман Борисович

(Подпись) (Ф.И.О. полностью)

Представитель заказчика:

Мыськив Александр Тарасович

(Подпись) (Ф.И.О. полностью)

Главный инженер проекта:

Савин Сергей Николаевич

(Подпись) (Ф.И.О. полностью)



Фото 1. Вид с западной стороны

Ивано	овская обл. г. К	инешма,				
ул. Мак	ссима Горького	<b>)</b> , д. 19 а	2	9 июл	ıя 20 2	1 г.
(Адрес о	объекта)					
Мы, них	жеподписавшие	ся,				
Представит	гель заказчика, і	главный инженер (	ООО «Инжком	ипроект»	Мыськив А.	<u>T.</u>
-		должность, наименование	-			
		оекта, или главный				
инженер		ОО «Нижтехпром»				
П		должность, наименование	-			
		па государствени		і, нача		цела
• •	-	а и учета объек				
		сударственной охра	ане объектов і	культурн	ого наследия	İ
Зайце	ев Р.Б.					
00000000000		олжность, наименование о ЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ			TO 141/11/71/7911	
	· ·				, , , ,	
		оии и культуры) на				
		числа нами прои			-	
	о наследия (пам	иятника истории и	культуры) ме	стного (м	униципально	oro)
значения:	111 37371	T X/X/				$\overline{}$
<u> </u>	Широкая, XVI					
ì		культурного насле	едия) по адрес	ey:		
	ская область					
	лика, область, ра	айон)				
г. Кине	шма					
(город)						
улица	Максима Горн	ького	д 19 лите	ер а по	мещение	
I В резу	льтате осмотра	объекта культурно	го наследия у	становле	но:	
1 Обще	ее состояние па	мятника:				
Здание	кирпичное ди	вухэтажное. Пост	роено ориен	тировоч	но на рубех	же
XIX-XX ве	еков. Имеет ква	адратную в плане	конфигураці	ию.		
		ьтурного наследия в целог				
2 Coc	гояние внешн	их архитектурні	ых и конст	груктивн	ых элемен	TOB
памятника						
а) Обще	ее состояние:					
Состоя	ние здания в ц	елом – работоспос	обное.			
б) Фунд	цаменты:					
Состоя	ние фундамен	нтов, определенн	ое по косв	енным	признакам	-
работоспо	собное					
в) Цоко	оли и отмостки с	около них:				-

Цоколь кирпичный, оштукатурен, окрашен. Отмостка вокруг здания –

# брусчатка. Состояние – работоспособное.

г) Стены наружные:

Стены выполнены из полнотелого глиняного кирпича на известковом растворе, первый этаж главного фасада оштукатурен, окрашен. Категория технического состояния несущих стен – работоспособное.

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Кровля - четырехскатная. Крыша выполнена по деревянным стропилам с опиранием на стены. Обрешетка — деревянная, покрытие — волнистые асбесто-цементные листы. Водосток неорганизованный. Состояние кровли — работоспособное.

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:

#### Отсутствуют

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Фасад фланкирован и разделен на две части по вертикали лопатками на всю высоту. На первом этаже —филенчатые лопатки, на втором — рустованные. Этажи разделяет карниз. Под окнами первого этажа — подоконные пояс. Фасад завершается многопрофильным венчающим карнизом с сухариками, образованный выступами кирпича. Состояние — работоспособное.

- **3** Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:
  - а) Общее состояние:

#### Не осматривались

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):

# Не осматривались

в) Полы:

### Не осматривались

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи)

# Не осматривались

д) Столбы, колонны:

### Не осматривались

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Дверь металлическая, окна первого этажа из ПВХ профиля, окна второго этажа с деревянными рамами. Категория технического состояния заполнений – работоспособное.

ж) Лестницы и крыльца:

# Не осматривались

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:

# Не осматривались

4. Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет):

## Не осматривалась

5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, художественный металл, иконостасы и т.п.):

### Не осматривались

6. Отопление, вентиляция, канализация:

#### Не осматривались

7. Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника)

Территория здания ограждена металлическим забором с воротами.

#### II Выводы:

В целом состояние несущих конструкций – работоспособное.

#### **III Подписи сторон:**

Представитель органа государственной охраны:

Зайцев Роман Борисович

(Подпись) (Ф.И.О. полностью)

Представитель заказчика:

Мыськив Александр Тарасович

(Подпись) (Ф.И.О. полностью)

Главный инженер проекта:

Савин Сергей Николаевич

(Подпись) (Ф.И.О. полностью)



Фото 1. Вид с северной стороны

Ивановская обл. г. Кинешма,			
ул. Максима Горького, д. 19 б	<u> 29</u>	июля	20 <u>21</u> г
(Адрес объекта)			
Мы, нижеподписавшиеся,			
Представитель заказчика, главный инженер ООО «Инж		оект» Мыс	<u>ькив А.Т.</u>
(должность, наименование организации,			
Главный архитектор проекта, или главный инженер	-	ra,	
инженер-реставратор ООО «Нижтехпром», Савин С			
(должность, наименование организации, Представитель органа государственной охр	· ·	начальни	к отдела
государственного надзора и учета объектов куль			
Ивановской области по государственной охране объект	• •		
Зайцев Р.Б.	ов кул	ьтурного на	аспедия
(должность, наименование организации, Ф	.И.О.)		
составили настоящий технический отчет о состо		•	, , ,
наследия (памятника истории и культуры) народов Рос	сийско	ой Федераці	ии (далее -
Отчет) в том, что сего числа нами произведен те	хниче	ский осмот	гр объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры)	местн	ого (муниц	ипального
значения:			
Улица Широкая, XVII – XX вв.			
(Наименование объекта культурного наследия) по ад	цресу:		
Ивановская область			
(Республика, область, район)			
г. Кинешма			
(город)			
	питер	<b>б</b> помеще	ние
		<u></u>	
I В результате осмотра объекта культурного наслед	ия уста	новлено:	
1 Общее состояние памятника:	-		
Здание бывшей лавки было построено во вто	рой п	оловине Х	IX века.
Здание кирпичное, одноэтажное. Имеет пря	_		
конфигурацию. Торцевой частью выходит на красн	•	•	рького.
(дается краткая х-ка объекта культурного наследия в целом, справка о да			
2 Состояние внешних архитектурных и ко	нстру	ктивных	элементов
памятника:			
а) Общее состояние:			
Состояние здания в целом – работоспособное.			
б) Фундаменты:			
Состояние фундаментов, определенное по в	сосвен	ным приз	накам -
работоспособное.			

в) Цоколи и отмостки около них:

Цоколь кирпичный, оштукатурен, окрашен. Отмостка вокруг здания разнородная: брусчатка, асфальтовая, местами отсутствует. Состояние – ограниченно-работоспособное.

г) Стены наружные:

Стены выполнены из полнотелого глиняного кирпича на известковом растворе, оштукатурены, окрашены. Категория технического состояния несущих стен – работоспособное.

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Кровля - двускатная. Крыша выполнена по деревянным стропилам с опиранием на стены. Обрешетка – деревянная, покрытие – профлированные листы. Водосток неорганизованный. Состояние кровли – работоспособное.

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:

#### Отсутствуют

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Фасад украшен большим фигурным аттиком по всей ширине со слуховым окном, врезанным в карниз. Широкий многообломный карниз с поясом, выложенным из кирпича, уступчатых сухариков, идущих по периметру постройки, завершают декор. Состояние – работоспособное.

- **3** Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:
  - а) Общее состояние:

#### Не осматривались

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):

# Не осматривались

в) Полы:

#### Не осматривались

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи)

#### Не осматривались

д) Столбы, колонны:

#### Не осматривались

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Дверь металлическая, окна из ПВХ профиля. Категория технического состояния заполнений – работоспособное.

ж) Лестницы и крыльца:

#### Не осматривались

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:

#### Не осматривались

4. Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет):

#### Не осматривалась

5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, художественный металл, иконостасы и т.п.):

## Не осматривались

6. Отопление, вентиляция, канализация:

## Не осматривались

7. Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника)

Территория здания ограждена забором из литых бетонных панелей слева от фасада, выходящего на ул. Горького и металлическим забором справа.

## II Выводы:

В целом состояние несущих конструкций – работоспособное.

III Подписи сторон:	
Представитель органа	
государственной охраны:	
-	Зайцев Роман Борисович
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
Представитель заказчика:	
100	Мыськив Александр Тарасович
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
Главный инженер проекта:	
Cex	Савин Сергей Николаевич
(Полпись)	(Ф.И.О. полностью)



Фото 1. Вид с северной стороны

Ивановская обл. г. Кинешма,			
ул. Максима Горького, д. 27	29	июля	20 <u>21</u> г
(Адрес объекта)			
Мы, нижеподписавшиеся,			
Представитель заказчика, главный инженер ООО	«Инжкомпр	оект» Мыс	ькив А.Т.
(должность, наименование орган			
Главный архитектор проекта, или главный инх		га,	
инженер-реставратор ООО «Нижтехпром», Са			
(должность, наименование орган			
• • • •	охраны,		
государственного надзора и учета объектов			
Ивановской области по государственной охране о	объектов кул	іьтурного н	аследия
Зайцев Р.Б.	* H O )		
(должность, наименование органи составили настоящий технический отчет о		of arm r	VIII TUDILOF
наследия (памятника истории и культуры) народ		-	*
Отчет) в том, что сего числа нами произвед			-
культурного наследия (памятника истории и куль	туры) местн	юго (муниц	опонацани,
значения:			
Улица Широкая, XVII – XX вв.	`		
(Наименование объекта культурного наследия	) по адресу:		
Ивановская область			
(Республика, область, район)			
г. Кинешма			
(город)			
улица Максима Горького д	<b>27</b> литер	помеще	ение
I В результате осмотра объекта культурного н	паследия уста	ановлено:	
1 Общее состояние памятника:			
Дом кирпичный, двухэтажный. Имеет к	<del>онфигураци</del>	ію в план	е в виде
скошенного параллелограмма. Меньшей стор	оной выход	ит на ул. І	Горького,
большей – на ул. Рылеевскую.		·	
(дается краткая х-ка объекта культурного наследия в целом, спр	авка о датах и ист	тории его соору	жения)
2 Состояние внешних архитектурных	и констру	ктивных	элементов
памятника:			
а) Общее состояние:			
Состояние здания в целом – работоспособн	oe.		
б) Фундаменты:			
Состояние фундаментов, определенное	по косвен	ным приз	знакам -
работоспособное.		•	

в) Цоколи и отмостки около них:

Цоколь кирпичный, оштукатурен, окрашен. Отмостка вокруг здания в основном отсутствует, местами - брусчатка. Состояние – ограниченноработоспособное.

г) Стены наружные:

Стены выполнены из полнотелого глиняного кирпича на известковом растворе. Категория технического состояния несущих стен – работоспособное.

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Конфигурация кровли основного здания — вальмовая, над деревянным пристроем — кровля односкатная. Крыша выполнена по деревянным стропилам с опиранием на стены. Обрешетка — деревянная, покрытие — профилированные листы. Водосток неорганизованный. Состояние кровли — работоспособное.

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:

### Отсутствуют

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Фасад имеет четкое горизонтальное членение благодаря междуэтажному карнизу, подоконному пояску и широкому карнизу. По вертикали фасад расчленен четырьмя пилястрами, рустованными на первом этаже. Окна с лучковыми перемычками. Окна второго этажа украшены лучковыми бровками и подоконными нишками. Фасад венчает многообломный карниз, поддерживающий широкий навес кровли. Состояние – работоспособное.

- **3** Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:
  - а) Общее состояние:

Не осматривались

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):

Не осматривались

в) Полы:

Не осматривались

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи)

Не осматривались

д) Столбы, колонны:

Не осматривались

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Двери металлические, окна с деревянными рамами, окрашенными масляной краской. Категория технического состояния заполнений – работоспособное.

ж) Лестницы и крыльца:

С восточного фасада расположена металлическая лестница подъема на второй этаж. Состояние – работоспособное.

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:

Не осматривались	
4. Живопись (монументальн	ая, станковая, материал, сюжет):
Не осматривалась	-
5. Предметы прикладного и	скусства (мебель, осветительные приборы, резьб
по дереву, художественный мет	алл, иконостасы и т.п.):
Не осматривались	
6. Отопление, вентиляция, к	анализация:
Не осматривались	
7. Сад, парк, двор, ворота, от	града (характеристика территории памятника)
Территория вокруг здания	
II Выводы:	
В целом состояние несущи	х конструкций – работоспособное.
-	
III Подписи сторон:	
Представитель органа	
государственной охраны:	
	(A.H.O.)
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
Собственник	
(пользователь объекта):	
(Horman)	(ФИО полиостио)
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
Гларин ій инжаная просета:	
Главный инженер проекта:	Canara Canara II.
	Савин Сергей Николаевич
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)



Фото 1. Вид с северо-восточной стороны



Фото 2. Вид с северо-западной стороны

Ивановская обл. г. Кинешма,
ул. Максима Горького, д. 35 29 июля 20 21
(Адрес объекта)
Мы, нижеподписавшиеся,
Представитель заказчика, главный инженер ООО «Инжкомпроект» Мыськив А.Т
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)
Главный архитектор проекта, или главный инженер проекта,
инженер-реставратор ООО «Нижтехпром», Савин С. Н.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)
Представитель органа государственной охраны, начальник отде
государственного надзора и учета объектов культурного наследия комите
Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия Зайцев Р.Б.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)
составили настоящий технический отчет о состоянии объекта культурно
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (далее
Отчет) в том, что сего числа нами произведен технический осмотр объек
культурного наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципальног
значения:
Улица Широкая, XVII – XX вв.
(Наименование объекта культурного наследия) по адресу:
Ивановская область
(Республика, область, район)
г. Кинешма
(город)
улица Максима Горького д 35 литер помещение
улица помещение до литер помещение
I В результате осмотра объекта культурного наследия установлено:
1 Общее состояние памятника:
Здание кирпичное двухэтажное. Имеет прямоугольную в план
конфигурацию. Торцевым фасадом выходит на красную линию ул. Максима
Горького.
(дается краткая х-ка объекта культурного наследия в целом, справка о датах и истории его сооружения)
2 Состояние внешних архитектурных и конструктивных элемент
памятника:
а) Общее состояние:
Состояние здания в целом – работоспособное.
б) Фундаменты:
Состояние фундаментов, определенное по косвенным признакам
работоспособное.
в) Цоколи и отмостки около них:

Цоколь кирпичный, оштукатурен, окрашен. Отмостка вокруг здания в основном отсутствует. Состояние – ограниченно-работоспособное.

г) Стены наружные:

Стены выполнены из полнотелого глиняного кирпича на известковом растворе, оштукатурены, окрашены. Категория технического состояния несущих стен – работоспособное.

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Кровля двускатная. Крыша выполнена по деревянным стропилам. Обрешетка – деревянная, покрытие – волнистые асбесто-цементные листы. Водосток неорганизованный. Состояние кровли – работоспособное.

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:

## Отсутствуют

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Фасад фланкирован простыми лопатками на всю высоту. Окна второго этажа обрамлены в наличники с полуциркульным завершением и украшены замковыми камнями. Под окнами – подоконный поясок и прямоугольные нишки. Над многопрофильным карнизом с сухариками располагается аттик. Часть кладки аттика, а также штукатурный слой цоколя частично разрушены. Состояние – ограниченно-работоспособное.

- **3** Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:
  - а) Общее состояние:

#### Не осматривались

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):

### Не осматривались

в) Полы:

## Не осматривались

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи)

### Не осматривались

д) Столбы, колонны:

### Не осматривались

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Дверь металлическая, окна с деревянными рамами. Категория технического состояния заполнений – ограниченно-работоспособное.

ж) Лестницы и крыльца:

С восточного фасада располагается деревянная лестница подъема на второй этаж. Состояние – ограниченно-работоспособное.

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:

### Не осматривались

4. Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет):

### Не осматривалась

5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, художественный металл, иконостасы и т.п.):

### Не осматривались

6. Отопление, вентиляция, канализация:

## Не осматривались

7. Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника)

Территория вокруг здания ограждена металлическим забором с воротами с одной стороны и кирпичным забором с кованными металлическими решетками и воротами – с другой стороны.

## II Выводы:

В целом состояние несущих конструкций – работоспособное.

III Подписи сторон:		
Представитель органа		
государственной охраны:		
	Зайцев Роман Борисович	
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)	
Представитель заказчика:		
168	Мыськив Александр Тарасович	
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)	
Главный инженер проекта:		
Cex	Савин Сергей Николаевич	
(Полиись)	(ФИО полностью)	



Фото 1. Вид с севера

Ивано	овская обл. г. Ки	инешма,				
ул. Ма	ксима Горького	), д. 39		29	июля	20 21 г.
(Адрес	объекта)					
Мы, них	жеподписавшиеся	я,				
Представит	тель заказчика, гл	лавный инженер	НИ» ООО	жкомпр	оект» Мысы	<u>кив А.Т.</u>
-		олжность, наименовани				
	й архитектор про		-	_	a,	
инжене	р-реставратор ОС					
П	,	олжность, наименован	•			
-	авитель органа	• •		раны,	начальник	
• •	енного надзора	-	•	• •		
	й области по госу	ударственнои ох	ране объег	стов кулі	ьтурного на	следия
Заиц	ев Р.Б.			ФПО)		
состарили	настоящий тех	тжность, наименование			объекта ку	ΠΙ <i>Τ</i> Ι <b>Ι</b>
	памятника исторі				•	• •
·	том, что сего ч		_		_	
,	го наследия (памя	-			-	
значения:	о наследия (памя	ятника истории г	ткультурь	i) MCCIH	ло (муници	пального
	III waxaa VVII	VV pp				
-	Широкая, XVII			0 T40 0 0 1 11		
`	нование объекта	культурного нас.	педия) по з	адресу:		
	вская область					
	лика, область, ра	ион)				
г. Кине	шма					
(город)			_			
улица	Максима Горы	кого	д 39	литер	помещен	ние
I B резу	ультате осмотра с	объекта культурн	ного насле	дия уста	новлено:	
1 Обще	ее состояние пам	иятника:				
Здание	1	двухэтажное,		_	v	плане
конфигура	ацию. С южной	г стороны – деј	евянный	пристр	ой прямоу	гольной
формы.						
	аткая х-ка объекта куль					
	тояние внешни	их архитектур	ных и к	сонструі	ктивных э	лементов
памятника						
	ее состояние:					
	ние здания в це.	лом – работоспо	особное.			
	даменты:					
⊥ Состоя	іние фундамен	тов определен	ное по	KUCBEHI	ным призн	іакам -

работоспособное.

в) Цоколи и отмостки около них:

Цоколь кирпичный, оштукатурен. Отмостка вокруг здания отсутствует. Состояние – ограниченно-работоспособное.

г) Стены наружные:

Стены выполнены из полнотелого глиняного кирпича на известковом растворе. Категория технического состояния несущих стен – работоспособное.

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Конфигурация кровли – четырехскатная. Крыша выполнена по деревянным стропилам с опиранием на стены. Обрешетка – деревянная, покрытие – волнистые асбестоцементные листы. Водосток неорганизованный. Состояние кровли – работоспособное.

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:

## Отсутствуют

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Фасад фланкирован лопатками во всю высоту: на первом этаже рустованные лопатки, на втором филенчатые пилястры. Окна профилированных наличниках, втором a на этаже еще увенчаны профилированными сандриками-полочками. завершает Фасад многопрофильный венчающий карниз. Штукатурный слой в цоколе частично растрескался, имеются обрушенные участки карниза. Состояние ограниченно-работоспособное.

- **3** Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:
  - а) Общее состояние:

#### Не осматривались

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):

### Не осматривались

в) Полы:

### Не осматривались

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи)

### Не осматривались

д) Столбы, колонны:

### Не осматривались

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Двери деревянные, окна с деревянными рамами, окрашенными масляной краской и из ПВХ профиля со стеклопакетами. Категория технического состояния заполнений – работоспособное.

ж) Лестницы и крыльца:

#### Не осматривались

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:

### Не осматривались

4. Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет):

## Не осматривалась

5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, художественный металл, иконостасы и т.п.):

## Не осматривались

6. Отопление, вентиляция, канализация:

## Не осматривались

7. Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника)

Территория вокруг здания ограждена деревянным забором.

### II Выводы:

(Подпись)

В целом состояние несущих конструкций – работоспособное.

## **III Подписи сторон:**

Представитель органа государственной охраны:

Зайцев Роман Борисович

(Ф.И.О. полностью)

Представитель заказчика:

Мыськив Александр Тарасович (Ф.И.О. полностью)

Главный инженер проекта:

Савин Сергей Николаевич (Ф.И.О. полностью)



Фото 1. Вид с севера

Ивановская обл. г. Кинешма,
ул. Максима Горького, д. 49 29 июля 20 21
(Адрес объекта)
Мы, нижеподписавшиеся,
Представитель заказчика, главный инженер ООО «Инжкомпроект» Мыськив А.Т.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)
Главный архитектор проекта, или главный инженер проекта,
инженер-реставратор ООО «Нижтехпром», Савин С. Н.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)
Представитель органа государственной охраны, начальник отдел
государственного надзора и учета объектов культурного наследия комите
Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия Зайцев Р.Б.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)
составили настоящий технический отчет о состоянии объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (далее
Отчет) в том, что сего числа нами произведен технический осмотр объект
культурного наследия (памятника истории и культуры) местного (муниципальног
значения:
Улица Широкая, XVII – XX вв.
(Наименование объекта культурного наследия) по адресу:
Ивановская область
(Республика, область, район)
г. Кинешма
(город)
улица Максима Горького д 49 литер помещение
I В результате осмотра объекта культурного наследия установлено:
1 Общее состояние памятника:
Здание деревянное одноэтажное с цокольным этажом. Имеет
прямоугольную конфигурацию в плане.
(дается краткая х-ка объекта культурного наследия в целом, справка о датах и истории его сооружения)
2 Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементо
памятника:
а) Общее состояние:
Состояние здания в целом – работоспособное.
б) Фундаменты:
Состояние фундаментов, определенное по косвенным признакам
работоспособное.
в) Цоколи и отмостки около них:

Цоколь кирпичный. Отмостка вокруг здания отсутствует. Состояние - ограниченно-работоспособное.

г) Стены наружные:

Стены выполнены из бревенчатого сруба, обшиты тесом по фасадам. Категория технического состояния несущих стен – работоспособное.

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Кровля четырехскатная. Крыша выполнена по деревянным стропилам с опиранием на стены. Обрешетка — деревянная, покрытие — кровельное железо. Водосток организованный. Покрытие кровли частично разрушено. Состояние кровли — ограниченно-работоспособное.

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:

## Отсутствуют

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Фасад фланкирован и разделе на две части по горизонтали филенчатыми пилястрами, установленными в местах стыка бревен в срубе. Окна в резных наличниках с профилированными сандриками. Обшивка фасадов обветшала. Состояние – ограниченно-работоспособное.

- **3** Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:
  - а) Общее состояние:

## Не осматривались

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):

### Не осматривались

в) Полы:

## Не осматривались

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи)

## Не осматривались

д) Столбы, колонны:

### Не осматривались

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Дверь деревянная, окна с деревянными рамами, окрашенными масляной краской. Категория технического состояния заполнений – работоспособное.

ж) Лестницы и крыльца:

#### Не осматривались

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:

#### Не осматривались

4. Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет):

#### Не осматривалась

5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, художественный металл, иконостасы и т.п.):

### Не осматривались

### 6. Отопление, вентиляция, канализация:

## Не осматривались

7. Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника)

Территория вокруг здания ограждена металлическим забором с одной стороны и деревянным забором с другой стороны.

### II Выводы:

В целом состояние несущих конструкций – работоспособное.

## **Ш Подписи сторон:**



Фото 1. Общий вид с восточной стороны

Ивановская обл.			
г. Кинешма, ул. Рылеевская, 9	<b>29</b>	июля	<u>20 21</u> Γ.
(Адрес объекта)			
Мы, нижеподписавшиеся,			
Представитель заказчика, главный инженер ООО «И	НЖКОМІ	іроект» М	ыськив А.Т.
(должность, наименование организац			
Главный архитектор проекта, или главный инжен		кта,	
инженер-реставратор ООО «Нижтехпром», Савин			
(должность, наименование организац		1	
Представитель органа государственной с	•		
государственного надзора и учета объектов ку			
Ивановской области по государственной охране объ	ектов ку	льтурного	наследия
Зайцев Р.Б. (должность, наименование организации	. ФИО)		
составили настоящий технический отчет о сос		объекта	купьтурного
наследия (памятника истории и культуры) народов І			• • •
Отчет) в том, что сего числа нами произведен		-	•
культурного наследия (памятника истории и культур			-
Благовещенская церковь	bi) perii	- CITALIBITOT C	
(Наименование объекта культурного наследия) по	апресу	7•	
Ивановская область	ладресу	•	
(Республика, область, район)			
Кинешма			
(город)			
улица <b>Рылеевская</b> д	литер	поме	щение
I D a source many a source a second s			
I В результате осмотра объекта культурного насл	едия ус	тановлено	:
1 Общее состояние памятника:	_	1015	06
Благовещенская церковь была возведен			
пространственая композиция представляет собо	-		
храм с осевым построением объема колокольни,	_		
с алтарем. Основной объем имеет двухсветное			-
сводом, широкая трапезная перекрыта систем		_	ких сводов.
Оштукатуренные фасады декорированы в духе к. (дается краткая х-ка объекта культурного наследия в целом, справка			onversuma)
2 Состояние внешних архитектурных и		•	
памятника:	p	JELLE	
а) Общее состояние:			
Состояние здания в целом – работоспособное.			
Pavorochiocolioc.			

б) Фундаменты:

Состояние фундаментов, определенное по косвенным признакам работоспособное.

в) Цоколи и отмостки около них:

Цоколь окрашен. Отмостка вокруг здания из асфальта. Состояние - работоспособное.

г) Стены наружные:

Стены здания выполнены из полнотелого глиняного кирпича на известковом растворе, оштукатурены и окрашены в белый цвет. Состояние несущих стен в целом – работоспособное.

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Конфигурация кровли над основным объемом – покупольное покрытие, над трапезной – двухскатная крыша, над алтарем – поскатное покрытие. Крыша выполнена по деревянным стропилам с опиранием на стены. Обрешетка – деревянная, покрытие – окрашенный металлический лист. Водосток – неорганизованный, в трапезной части имеются водосточные трубы. Состояние кровли – работоспособное.

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:

Основной купол завершен восьмигранным световым барабаном с луковичной главкой и крестом. Над колокольней – высокий шпиль с крестом, над трапезной декоративные главки с крестами. Покрытие глав и шпиля выполнено окрашенным металлическим листом, кресты - позолочены. Состояние – работоспособное.

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Ярусы колокольни обрамлены тосканскими портиками с полуколоннами. Ярусы фасадов выделены профилированными поясками и карнизами, угловые части обработаны рустом, окна обрамлены рамочными наличниками. Состояние – работоспособное.

- 3 Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:
  - а) Общее состояние:

Не осматривались

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):

Не осматривались

в) Полы:

Не осматривались

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи)

Не осматривались

д) Столбы, колонны:

Не осматривались

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Двери металлические, окна с деревянными рамами и металлическими решетками, окрашенные масляной краской. Категория технического состояния заполнений – работоспособное.

ж) Лестницы и крыльца:	
Крыльцо главного входа –	бетонное. Состояние – работоспособное.
з) Лепные, скульптурные и п	прочие декоративные украшения:
Не осматривались	
4. Живопись (монументальн	ая, станковая, материал, сюжет):
Не осматривалась	
5. Предметы прикладного и	скусства (мебель, осветительные приборы, резьба
по дереву, художественный мет	алл, иконостасы и т.п.):
Не осматривались	
6. Отопление, вентиляция, ка	анализация:
Не осматривались	
7. Сад, парк, двор, ворота, от	рада (характеристика территории памятника)
Территории храма огороже	ена металлической оградой.
II Выводы: В целом состояние несущи	х конструкций – работоспособное.
III Подписи сторон: Представитель органа государственной охраны:	
тосударственнен емраны.	Зайцев Роман Борисович
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
Представитель заказчика:	
100	Мыськив Александр Тарасович
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
Главный инженер проекта:	
Cex	Савин Сергей Николаевич
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)




Фото 1. Общий вид храма с южной стороны.



Фото 2. Общий вид храма с юго-западной стороны.

Ивановская обл. г. Кинешма,			
ул. Рылеевская, д. 18	29	июля	<u>20 21</u> Γ.
(Адрес объекта)			
Мы, нижеподписавшиеся,			
Представитель заказчика, главный инженер ООО «Инж	компр	оект» Мысі	<u>ькив А.Т.</u>
(должность, наименование организации,			
Главный архитектор проекта, или главный инженер	-	га,	
инженер-реставратор ООО «Нижтехпром», Савин С			
(должность, наименование организации,			
		начальни	
государственного надзора и учета объектов куль-			
Ивановской области по государственной охране объект	ов кул	ьтурного на	аследия
Зайцев Р.Б.			
(должность, наименование организации, Ф		-	
составили настоящий технический отчет о состоя		-	
наследия (памятника истории и культуры) народов Рос			
Отчет) в том, что сего числа нами произведен те			-
культурного наследия (памятника истории и культуры)	местн	ого (муниц	ипального)
значения:			
Жилой дом – особняк О. Б. Ивановой, 1907 г.			
(Наименование объекта культурного наследия) по ад	цресу:		
Ивановская область			
(Республика, область, район)			
г. Кинешма			
(город)			
	итер	помеще	ние
•	- 1		
I В результате осмотра объекта культурного наследи	ия уста	ановлено:	
1 Общее состояние памятника:	J		
Дом построен в 1907 году экономкой купт	па Ба	пранова –	Ольгой
Борисовной Ивановой. В основном этаже помеш		-	
молельня, жилые комнаты и холл. В полуподвал			
хозяйственные помещения. Дом одноэтажный де			
лапу» с кирпичным полуподвальным заглублен			
practy // C Respect in the most programme of the second		~ 1 66/11/UNI • 1	

(дается краткая х-ка объекта культурного наследия в целом, справка о датах и истории его сооружения)

фасадом выходит на красную линию ул. Рылеевской. План – близок к квадрату с двумя выступами со стороны двора. С южной стороны дома

- 2 Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:
  - а) Общее состояние:

выполнена современная кирпичная пристройка.

Состояние здания в целом – работоспособное.

б) Фундаменты:

Состояние фундаментов, определенное по косвенным признакам работоспособное.

в) Цоколи и отмостки около них:

Цоколь кирпичный, окрашен. Отмостка вокруг здания асфальтовая, бетонная, с дворового фасада отсутствует. Состояние – ограниченноработоспособное.

г) Стены наружные:

Стены основного этажа выполнены из сруба, обшиты тесом по фасаду, окрашены. Полуподвальный этаж выполнен из полнотелого глиняного кирпича на известковом растворе, оштукатурен. Категория технического состояния несущих стен – работоспособное.

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Конфигурация кровли – вальмовая, над фронтоном двухскатная. Крыша выполнена по деревянным стропилам с опиранием на стены. Обрешетка – деревянная, покрытие – рубероид по металлической кровле. Водосток неорганизованный. Состояние кровли – ограничено-работоспособное.

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:

### Отсутствуют

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

Уличный фасад симметричен и расчленен на 3 части лопатками, украшенными прорезной резьбой. Тесовая обшивка дома разделена под окнами горизонтальным резным поясом. Сильно вынесенный навес кровли, идущий по периметру дома, украшен искусной орнаментальной порезкой. Окна обрамлены нарядными наличниками с искусной резьбой. Декор окрашен. Состояние – работоспособное.

- 3 Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:
  - а) Общее состояние:

## Не осматривались

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):

## Не осматривались

в) Полы:

### Не осматривались

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи)

## Не осматривались

д) Столбы, колонны:

## Не осматривались

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Двери металлические, окна с деревянными рамами и из ПВХ профиля со стеклопакетами. Категория технического состояния заполнений – работоспособное.

ж) Лестницы и крыльца:	
Не осматривались	
з) Лепные, скульптурные и пр	оочие декоративные украшения:
Не осматривались	
4. Живопись (монументальна	я, станковая, материал, сюжет):
Не осматривалась	
5. Предметы прикладного ис	скусства (мебель, осветительные приборы, резьба
по дереву, художественный мета	лл, иконостасы и т.п.):
Не осматривались	
6. Отопление, вентиляция, ка	нализация:
Не осматривались	
7. Сад, парк, двор, ворота, огр	рада (характеристика территории памятника)
Территория справа от зда	ния со стороны ул. Рылеевской ограждена
	оваными металлическими вставками, с
металлическими воротами.	
II Выводы:	
В целом состояние несущих	конструкций – работоспособное.
111 11	
III Подписи сторон:	
Представитель органа	
государственной охраны:	Zağıyan Dayayı Canyaanıyı
(Полическ)	Зайцев Роман Борисович
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
Працеторитали загодиние	
Представитель заказчика:	Мыськив Александр Тарасович
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
(Педпись)	$(\Psi.\Pi.O.\PiO\PiHOCIBIO)$
Главный инженер проекта:	
1 Mashisin minkenep hpockta.	Савин Сергей Николаевич
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
(Подпись)	(±.11.0. no.movibio)



Фото 1. Общий вид с южной стороны



Фото 2. Вид с северо-восточной стороны

Ивановская обл.			
г. Кинешма, ул.			
Социалистическая, 54а	<u> 29</u>	июля	20 <u>21</u> г.
(Адрес объекта)			
Мы, нижеподписавшиеся,			
Представитель заказчика, главный инженер ООС			ськив А.Т.
(должность, наименование ор			
Главный архитектор проекта, или главный ин:		ста,	
инженер-реставратор ООО «Нижтехпром», Са			
(должность, наименование ор		·	
Представитель органа государственной	-	-	
государственного надзора и учета объект			
Ивановской области по государственной охране	объектов ку.	льтурного	наследия
Зайцев Р.Б.			
(должность, наименование орга	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		WALLOW THE T
составили настоящий технический отчет о сост			-
(памятника истории и культуры) народов Росси		-	·
том, что сего числа нами произведен технич		-	та культурног
наследия (памятника истории и культуры) регион		ачения:	
Ансамбль. «Особняк», 1-я треть XIX в., 1905 г			
(Наименование объекта культурного наследия	і) по адресу:		
Ивановская область			
(Республика, область, район)			
г. Кинешма			
(город)			
улица ул. Социалистическая	д <b>54а</b> лит	ер пом	иещение
			<u> </u>
I В результате осмотра объекта культурного н	наследия уст	ановлено:	
1 Общее состояние памятника:	•		
Особняк принадлежал фабриканту Севрюгову	у и был его	летней рез	виденцией.
Объемно-пространственная композиция в		_	
свободным расположением объемов,		_	объемами
цилиндрической башни, полуротонды. Дом	•		берегу. В
архитектуре используются также элемен			колоннада
полуротонды, балясины ограждений лестниць		,	22, 422
(дается краткая х-ка объекта культурного наследия в целом, спр		стории его соор	ружения)
2 Состояние внешних архитектурных	к и конс	труктивні	ых элементо
памятника:			
а) Общее состояние:			
Состояние здания в целом – ограниченно-р	работоспосо	бное.	
б) Фундаменты:			
Состояние фундаментов, определенное	по косвен	ным прі	изнакам -

## работоспособное.

в) Цоколи и отмостки около них:

Цоколь оштукатурен и окрашен. Отмостка асфальтовая, местами отсутствует. Состояние – ограниченно-работоспособное.

г) Стены наружные:

Стены здания выполнены из полнотелого глиняного кирпича на известковом растворе, оштукатурены и окрашены. Имеются места разрушения штукатурки, отслоения красочного слоя. Состояние несущих стен – ограниченно-работоспособное.

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Конфигурация кровли – полувальмовая, четырехскатная, плоская. Крыша выполнена по деревянным стропилам с опиранием на стены. Обрешетка – деревянная, покрытие – окрашенный и оцинкованный металлический лист. Имеются следы коррозии. Водосток неорганизованный. Имеются протечки. Состояние кровли – ограниченно-работоспособное.

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:

Угловая башня завершена восьмигранным шатром с купольным основанием. Покрытие - рубероид. Состояние – ограниченноработоспособное.

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

На гладко оштукатуренных фасадах имеются профилированные пояса и карнизы. Кровлю полуротонды поддерживают колонны тосканского ордера. Имеются места разрушения штукатурки, следы замачивания, отслоения красочного слоя. Состояние – ограниченно-работоспособное.

- **3** Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:
  - а) Общее состояние:

## Не осматривались

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):

## Не осматривались

в) Полы:

## Не осматривались

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи)

## Не осматривались

д) Столбы, колонны:

## Не осматривались

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Двери металлические, окна с деревянными рамами, часть окон заколочена фанерой. Категория технического состояния заполнений – ограниченно-работоспособное.

ж) Лестницы и крыльца:

Главный вход накрыт металлическим навесом на кованых кронштейнах. Покрытие площадки разрушено. Состояние – ограниченно-работоспособное.

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:

## Не осматривались

4. Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет):

## Не осматривалась

5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, художественный металл, иконостасы и т.п.):

## Не осматривались

6. Отопление, вентиляция, канализация:

## Не осматривались

7. Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника)

Особняк расположен на территории парка.

## II Выводы:

В целом состояние несущих конструкций – ограниченно-работоспособное.

## **III Подписи сторон:**

Представитель органа	
государственной охраны:	
	Зайцев Роман Борисович
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
Представитель заказчика:	
162	Мыськив Александр Тарасович
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
Главный инженер проекта:	
Cex	Савин Сергей Николаевич
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)



Фото 1. Общий вид с юго-восточной стороны



Фото 2. Общий вид с западной стороны



Фото 3. Общий вид с северной стороны

Ивановская обл.
г. Кинешма, ул.
Социалистическая, 54а 29 июля 20 21 г.
(Адрес объекта)
Мы, нижеподписавшиеся,
Представитель заказчика, главный инженер ООО «Инжкомпроект» Мыськив А.Т.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)
Главный архитектор проекта, или главный инженер проекта,
инженер-реставратор ООО «Нижтехпром», Савин С. Н.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)
Представитель органа государственной охраны, начальник отделя
государственного надзора и учета объектов культурного наследия комитет
Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия Зайцев Р.Б.
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)
составили настоящий технический отчет о состоянии объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (далее -
Отчет) в том, что сего числа нами произведен технический осмотр объект
культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения:
Ансамбль. «Хозяйственная пристройка», 1-я треть XIX в., 1905 г.
(Наименование объекта культурного наследия) по адресу:
Ивановская область
(Республика, область, район)
г. Кинешма
(город)
улица ул. Социалистическая д 54а литер помещение
I В результате осмотра объекта культурного наследия установлено:
1 Общее состояние памятника:
Двухэтажный хозяйственный флигель входит в состав ансамбля загородного
особняка и выполнен в стиле модерн. Небольшой прямоугольный объем
накрывает кровля со срезанным щипцом.

(дается краткая х-ка объекта культурного наследия в целом, справка о датах и истории его сооружения)

- 2 Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:
  - а) Общее состояние:

Состояние здания в целом – ограниченно-работоспособное.

б) Фундаменты:

Состояние фундаментов, определенное по косвенным признакам работоспособное.

в) Цоколи и отмостки около них:

Цоколь оштукатурен и окрашен. Отмостка асфальтовая, местами

## отсутствует. Состояние – ограниченно-работоспособное.

г) Стены наружные:

Стены здания выполнены из полнотелого глиняного кирпича на известковом растворе, оштукатурены и окрашены. Имеются места разрушения штукатурки, отслоения красочного слоя. Состояние несущих стен - ограниченно-работоспособное.

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):

Конфигурация кровли над основным объемом – двухскатная с вальмами в щипце. Крыша выполнена по деревянным стропилам с опиранием на стены. Обрешетка – деревянная, покрытие – металлочерепица. Водосток неорганизованный. Состояние кровли –работоспособное.

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие:

## Отсутствуют

ж) Внешнее декоративное убранство (облицовка, окраска, разные украшения, карнизы, колонны, пилястры, лепнина, скульптура, живопись на фасадах):

## Декоративное убранство отсутствует.

- **3** Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных элементов памятника:
  - а) Общее состояние:

## Не осматривались

б) Перекрытия (сводчатые, плоские):

## Не осматривались

в) Полы:

## Не осматривались

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи)

## Не осматривались

д) Столбы, колонны:

## Не осматривались

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение:

Двери деревянные, окна с деревянными рамами, часть окон заколочена досками. Категория технического состояния заполнений – ограниченноработоспособное.

ж) Лестницы и крыльца:

#### Не осматривались.

з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения:

### Не осматривались

4. Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет):

### Не осматривалась

5. Предметы прикладного искусства (мебель, осветительные приборы, резьба по дереву, художественный металл, иконостасы и т.п.):

### Не осматривались

6. Отопление, вентиляция, канализация:

#### Не осматривались

7. Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика территории памятника)

Хозяйственная постройка расположена на территории парка.

## II Выводы:

В целом состояние несущих конструкций – ограниченно-работоспособное.

## III Подписи сторон:

Представитель органа	
государственной охраны:	
	Зайцев Роман Борисович
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
Представитель заказчика:	
100	Мыськив Александр Тарасович
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
Главный инженер проекта:	
Clex	Савин Сергей Николаевич
(Полпись)	(Ф.И.О. полностью)



Фото 1. Общий вид с восточной стороны

Ивановская обл.

г. Кинешма, ул.			
Социалистическая, 54а	<b>29</b>	июля	20 <u>21</u> г.
(Адрес объекта)			
Мы, нижеподписавшиеся,			
Представитель заказчика, главный инженер ООО «Л			ыськив А.Т.
(должность, наименование организа		<i>'</i>	
Главный архитектор проекта, или главный инже		кта,	
инженер-реставратор ООО «Нижтехпром», Сави (должность, наименование организа		\	
<u> </u>		.) началы	ник отдела
государственного надзора и учета объектов в			
Ивановской области по государственной охране обл			
Зайцев Р.Б.	benieb n	y JIBT y prior c	пастедия
(должность, наименование организац	ии, Ф.И.О.)		
составили настоящий технический отчет о со	стоянии	объекта	культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов	Российс	кой Федер	ации (далее -
Отчет) в том, что сего числа нами произведен	н технич	неский осм	лотр объекта
культурного наследия (памятника истории и культу	ры) реги	юнального	значения:
Ансамбль. «Лестница к Волге»			
(Наименование объекта культурного наследия) п	ю адресу	<b>/:</b>	
Ивановская область			
(Республика, область, район)			
Кинешма			
(город)			
улица ул. Социалистическая д54а	а литер	поме	щение
I В результате осмотра объекта культурного нас	ледия ус	тановлено	•
1 Общее состояние памятника:			
В начале XX века фабрикантом Севрюговым	и на бе	регу р. В	олги была
создана летняя резиденция. Для спуска от пол	уротонд	ы особняі	са к берегу
реки была выполнена парадная лестница	. Ш	ирокая л	естница с
криволинейными расходящимися маршами	в не	сколько	спусков с
балюстрадой была выполнена в классическом ст			
(дается краткая х-ка объекта культурного наследия в целом, справк		истории его сос	
2 Состояние внешних архитектурных и			
памятника:	_	•	
а) Общее состояние:			
Состояние - недопустимое.			
б) Ступени:			
Ступени выполнены из бетона с поли	рованно	ой поверх	ностью. В

настоящее время сохранились центральный марш лестницы и них			
правый марш. Верхние криволинейные спуски разрушены, сту			
разбросаны. Обрушен левый нижний криволинейный марш. Состоя	ние -		
недопустимое.			
в) Площадки:			
Центральная верхняя площадка выполнена из бетона. Централ			
нижняя площадка обрушена. Верхняя площадка засыпана грунтом			
Состояние - недопустимое.			
г) Ограждения:			
	Іасть		
ограждений разрушена. Состояние - недопустимое.			
3 Характеристика территории памятника			
Территория заросла кустарником и зарослями.			
ІІ Выводы:			
Состояние – недопустимое.			
III Подписи сторон:			
Представитель органа			
государственной охраны:			
Зайцев Роман Борисович			
(Подпись) (Ф.И.О. полностью)			
Представитель заказчика:			
Мыськив Александр Тарасович			
(Подпись) (Ф.И.О. полностью)			
Главный инженер проекта:			
Савин Сергей Николаевич			




Фото 1. Вид на лестницу с северной стороны



Фото 2. Вид на лестницу с южной стороны

28-21-OC-TO 14	-1		
Ивановская обл.			
г. Кинешма, ул.			
Социалистическая, 54а	29	июля	2021 г.
(Адрес объекта)			
Мы, нижеподписавшиеся,			
Представитель заказчика, главный инженер ООО «	Инжкомі	проект» М	ыськив А.Т.
(должность, наименование организ	ации, Ф.И.О	.)	
Главный архитектор проекта, или главный инже		кта,	
инженер-реставратор ООО «Нижтехпром», Сави			
(должность, наименование организ			
		началь	
государственного надзора и учета объектов и			
Ивановской области по государственной охране об	ъектов ку	ультурного	э наследия
Зайцев Р.Б. (должность, наименование организац	тт ФИО)		
составили настоящий технический отчет о со		объекта	купьтурног
наследия (памятника истории и культуры) народов			• • •
Отчет) в том, что сего числа нами произведен			
культурного наследия (памятника истории и культу			-
Ансамбль. «Парк (фрагменты)»	ypbi) perii	ionalibitor c	7 SHU TCHIAI.
(Наименование объекта культурного наследия) і	по апресу	, ·	
Ивановская область	по идресу	•	
(Республика, область, район) <b>Кинешма</b>			
(город)		. ——	
улица Социалистическая д 54			ещение
I В результате осмотра объекта культурного наслед	ция устан	овлено:	
1 Общее состояние памятника:			
			резиденции
П.Ф. Севрюгова, в которой в советское время	_		
основной части парка проложена центральн		,	
особняка, вдоль которой находятся бюсты А.М			
Набережная часть парка имеет видовую площа			
стенкой и гротом, возле лестницы ведущей от о	сооняка	находитс	я фрагмент
скульптурной композиции.			

(дается краткая х-ка объекта культурного наследия в целом, справка о датах и истории его сооружения)

- 2 Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов памятника:
  - а) Общее состояние:

Состояние - ограниченно-работоспособное.

б) Центральная аллея:

Дорожки заросли травой, асфальтовое покрытие растрескалось. Состояние аллеи в целом – ограниченно-работоспособное.

в) Бюсты и скульптурная композиция:

Бюсты А.М. Горького и А.С. Пушкина опрокинуты, пьедесталы находятся в зарослях. Скульптурная композиция у подножия лестницы разрушена. Состояние - недопустимое.

г) Подпорная стенка, грот с лестницей и смотровая площадка:

Кирпичные сооружения подпорной стенки, грота с лестницей и видовой площадки имеют утраты ограждения, разрушения и деструкцию кирпичной кладки. Состояние в целом – ограниченно-работоспособное.

3 Характеристика территории памятника

Территория парка заросла кустарником и зарослями.

### **II Выводы:**

Состояние в целом – ограниченно-работоспособное.

Представитель органа	
государственной охраны:	
	Зайцев Роман Борисович
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
Представитель заказчика:	
100	Мыськив Александр Тарасович
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)
Главный инженер проекта:	
Nex	Савин Сергей Николаевич
(Подпись)	(Ф.И.О. полностью)



Фото 1. Вид на подпорную стенку набережной



Фото 2. Вид на грот с лестницей



Фото 3. Вид на центральную аллею